Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-7-13.88

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

АЛЬБОМ 6

С М Е Т Ы

часть I (стр. I-88)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-13.88

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

АЛЬБОМ 6

СМЕТЫ:

Сметная стоимость.

Общая	II2,6I тыс.руб.
в том числе	
строительно-монтажных работ	I04,9 тыс.руб.
оборудования	7,7I тыс.руб.
прочих затрат	-
одно машино место	4504 руб.
I м3 объема задания (СМР)	I3,07 руб.
I м2 общей площади задания (СМР)	89,59 руб.

РАЗРАБОТАН

Государственным проектным институтом "Союздорпроект" г. Москва

УТВЕРЖДЕН

Министерством СССР протокол № АВ-640 от 27.I0. I988 г.

Главный инженер института — В.Р.Силков

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ расчетов и смет	Наименование	СМР
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	3
2.		Объектная смета № I	4
3.	локальная смета № I	Общестроительные работы	6
4.		Вариант-свайное основание	45
5.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-I)	53
6.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-I)	68
7.		Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I	84
8.		То же, к варианту - свайные основания	87
9.	I-2	Противопожарный водопровод	89
I0.	I-3	Силовое электрооборудование и электроосвещение	93
II.	I-4	Автоматизация приточных вентсистем	I02
I2.		Калькуляция № I к смете № I-4	I09
I3.	I-5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	II3
I4.	I-6	Отопление	II6
I5.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-6)	I20
I6.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-6)	I23
I7.	I-7	Теплоснабжение калориферов	I26
I8.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-7)	I29
I9.	I-8	Тепловой узел управления	I32
20.	I-9	Вентиляция	I35
2I.	I-I0	Внутренние сети канализации	I43
22.	I-II	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	I48
23.	I-I2	Средства пожаротушения	I58
24.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I59

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме по формам, предусмотренным "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 и в соответствии СНиП I.02.01-85.

Основание для разработки - планы типового проектирования на 1987 год (постановление Госстроя СССР № 27 от 20.II.86г.).

Типовой проект разработан в стадии рабочего проекта с утвержденными техническими решениями для строительства в зоне с нормальной влажностью и расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°.

Сметная стоимость на общестроительные работы определена для 2-х вариантов фундамента:

I-й вариант - фундамент на естественном основании
2-й вариант - свайные основания (знаменатель)

Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон I) в ценах, введенных с I января 1984 г. на основании:

- сборников единых районных единичных расценок на строительные работы (СНиП IУ-5-82);
- сборник расценок на монтаж оборудования (СНиП IУ-6-82);
- прейскурантов оптовых цен на оборудование;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции (СНиП IУ-4-82);
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом.

Стоимость оборудования принята с учетом следующих начислений:

запасные части 2%
тара и упакрвка 2%
транспортные расходы 4%
заготовительно-складские расходы I,2%
комплектация 0,7%

Накладные расходы приняты, установленные для смет типовым проектам в размере I6,5% на строительные работы, 8,6% на металлоконструкции,

I3,3% - на сантехнические работы,
80% - на монтаж оборудования (от основной заработной платы),
87% - на электромонтажные работы (от основной заработной платы),
77% - на монтаж сетей связи (от основной заработной платы).

Плановые накопления начислены в размере 8%.

Сметная документация составлена с использованием ЭВМ на программном комплексе АВС-ЗЕС (редакция 6.I)

Дополнительная информация с исходными данными на магнитных носителях хранится в архиве института разработчика.

Составила: руководитель бригады В.Г.Гущина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Сметная стоимость	II2,6I I22,75 тыс.руб.
в т.ч.стоимость оборудования	7,7I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I4,07 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	9,88 I0,27 тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
I. одно машино-место	4504 49I0 руб.
2. I м2 общей площади здания	89,59 98,25 руб.
3. I м3 объема здания	I3,04 I4,33 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс. руб.	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерен. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I-I	Общестроительные работы	88,45 98,59				88,45 98,59	II,02 II,29	8 8,39	одно машино-место	25 I	3538 3944
2.	I-2	Водопровод противопожарный	0,77				0,77	0,I5	0,II	-"-	-"-	30,8
3.	I-3	Силовое электрооборудование и электроосвещение	-	2,I8	0,34	-	2,52	0,4I	0,27	-"-	-"-	I00,8
4.	I-4	Автоматизация приточных вентсистем	-	0,35	I,06	-	I,4I	0,I7	0,II	-"-	-"-	56,4
5.	I-5	Технологическое оборудование	-	0,I5	4,98	-	5,I3	0,I2	0,08	-"-	-"-	205,2
6.	I-6	Отопление	3,05	-	-	-	3,05	0,49	0,32	-"-	-"-	I22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	I-7	Теплоснабжение калориферов	0,53	-	-	-	0,53	0,08	0,05	-"-	-"-	21,2
8.	I-8	Тепловой узел управления	0,36	-	-	-	0,36	0,03	0,02	-"-	-"-	14,4
9.	I-9	Вентиляция	7,5I	-	-	-	7,5I	0,72	0,48	-"-	-"-	300,6
10.	I-I0	Внутренние сети канализации	0,58	-	-	-	0,58	0,I	0,07	-"-	-"-	23,2
II.	I-II	Слаботочные устройства	-	0,97	I,3	-	2,27	0,5I	0,37	-"-	-"-	90,8
I2.	I-I2	Средства пожаротушения	-	-	0,03	-	0,03	-	-	-"-	-"-	I,2
		Итого	I0I,25 / III,39	3,65	7,7I	-	II2,6I / I22,75	I3,8 / I4,07	9,88 / I0,27	-"-	-"-	4504 / 49I0

Директор ГПИ "Союздорпроект" В.Ф.Рогожев

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составил: старший инженер Н.В.Лукина

Проверил: руководитель бригады В.Г.Гущина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На общестроительные работы с фундаментами на естественном основании

Основание: чертежи № АР3÷АР9, КЖ2÷КЖ23

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	88,45 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	II,02 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	8,0 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. одно машино-место	3538 руб.
2. I $м^2$ общей площади здания	75,54 руб.
3. I $м^3$ объема здания	II,0I руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, р. Всего / Основной зарплаты	Стоимость единицы, р. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной з/платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-чне занятых обслуж.машины / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-чне занятых обслуж.машины / Обслуживающ.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Подземная часть									
		Вариант I. Фундаменты на естественном основании									
		Раздел I. Земляные работы									
I	EI-233 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-4	Срезка растительного грунта I гр., бульдозером с перемещением до I0 м	I000 $м^3$	0,24	2I,34 / -	2I,34 / 6,53	5	-	6 / 2	- / 9,40	- / 2
2	EI-I83 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.23-4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунта I группы	I000$м^3$	0,24	I6I,28 / 9,6I	I5I,67 / 54,78	39	2	36 / I3	I9,50 / 78,88	5 / I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ЕСЦПГ 4I стр. 28	Транспортировка грунта автосамосвалами на 3 км	т	288,0	0.43 / -	0,43 / 0,09	I24	-	I24 / 26	- / 0,I3	- / 37
4	EI-I94 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м³	0,24	II,63 / I,30	I0,I9 / 3,I2	3	-	3 / I	2,63 / 4,49	I / I
5	EI-I69 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.22-7	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на гусеничном ходу и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000 м³	0,I5	I28,0I / 5,02	I22,72 / 46,64	I9	I	I8 / 7	I0,20 / 67,I6	2 / I0
6	Е СЦПГ 4I стр. 28	транспортировка грунта автосамосвалами на 3 км	т	270,00	0,43 / -	0,43 / 0,09	II6	-	II6 / 24	- / 4,49	- / 35
7	EI-I94 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грнут I группы	I000 м³	0,I5	II,63 / I,30	I0,I9 / 3,I2	2	-	I / -	2,63 / 4,49	- / I
8	EI-50 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.II-7	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м³ грунт 2 группы	I000 м³	I,0I	97,5I / 3,92	93,59 / 35,86	98	4	94 / 36	7,95 / 5I,64	8 / 52
9	EI-960 ЭСН-84 т.80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунт 2 группы	I00 м³	I,28	74,50 / 74,50	- / -	95	95	- / -	I54,00 / -	I97 / -
I0	EI-234 т.4 п.I:II т.3 ЭСН-84 т.29 т.4 п.3,48 К=0,85	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 кВт (I30 л.с.) с перемещением до I0 м грунт 2 группы ранее разрыхленных	I000 м³	I,I4	22,35 / -	22,34 / 6,84	25	-	26 / 8	- / 9,85	- / II
II	EI-24I т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-II К=4 т.4 п.3,48 К=0,85 К=4	Добавлять на последующие 40 м при перемещении грунта бульдозером к расценке Н 234 ранее разрыхленных	I000 м³	I,I4	72,56 / -	72,55 / 22,20	83	-	82 / 25	- / 3I,97	- / 36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ЕI-260 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.3I-4	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 Квт (I30 л.с) с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м³	I,0I	I5,29 / -	I5,29 / 4,68	I5	-	I6 / 5	- / 6,74	- / 7
I3	ЕI-27I т.4 п.I,II Т.3 ЭСН-84 т.3I-I5 К=9	Добавлять на последующие 45 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260	I000 м³	I,0I	62,37 / -	62,37 / I9,08	63	-	63 / I9	- / 27,48	- / 28
I4	ЕI-968 ЭСН-84 т.8I-I	Засыпка вручную траншей грунт 2 группы	I00 м³	I,28	46,00 / 46,00	- / -	59	59	- / -	99,30 / -	I27 / -
I5	ЕI-II84 ЭСН-84 ТII8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I группы при обратной засыпке	I00 м³	I0,I0	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	98	63	35 / 23	II,20 / 3,30	II3 / 33
I6	ЕI-II86 ЭСН-84 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	I00 м³	I0,I0	9,90 / 0,56	8,34 / I,20	I00	6	84 / I2	I,27 / I,73	I3 / I7
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.				944	230	704 / 20I		466 / 289
		Стоимость общестроительных работ	руб.				944	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.				87	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				II85	-	≠		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		768

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	459	-		-
		Итого по разделу I	руб.				II85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		768
		Сметная заработная плата	руб.				-	459	-		-
		Раздел 2. Фундаменты									
I7	Е6-I МО ЭСН-84 ТI-I	Подготовка из бетона кл. В3,5	$м^3$	I3,60	27,40 / 0,70	0,28 / 0,08	373	I0	4 / I	I,37 / 0,I0	I9 / I
I8	Е8-I0 МО ЭСН-84 Т3-I	Устройство песчаной подготовки под бетонные блоки из песка средней крупности	$м^3$	4,30	I0,70 / 0,40	0,32 / 0,I0	46	2	I / -	0,80 / 0,I3	3 / I
I9	Е6-5 МО ЭСН-84 т.I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. ВI5 под колонны, объемом до 3 $м^3$	$м^3$	29,40	38,90 / 3,63	0,59 / 0,I8	II44	I07	I7 - / 5	6,66 / 0,23	I96 / 7
20	Е6-6 МО ЭСН-84 т.I-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 $м^3$	$м^3$	49,37	37,30 / 2,79	I,29 / 0,39	I837	I38	63 - / I9	5,I7 / 0,50	255 / 25
2I	Е42-45 МО ЭСН-84 т.8-I	Установка арматуры из армосеток массой до 0,I т	I00 т	0,02	764,00 / 5I9,00	I35,00 / 40,50	I2	8	2 / I	976,00 / 52,24	I5 / I
22	CI24-I	Арматура класса AI	т	0,43	270,00 / -	- / -	II6	-	- / -	- / -	- / -
23	CI24-2	Арматура класса AII	т	0,3I	278,00 / -	- / -	86	-	- / -	- / -	- / -
24	CI24-3	Арматура класса A3	т	0,77	270,00 / -	- / -	208	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	Е6-83 МО ЭСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	I3	4	- / -	2I0,00 / 0,54	6 / -
26	Е7-400 МО доп.вып.I ЭСН-84 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	34.00	I,50 / 0,22	0,79 / 0,29	5I	7	27 / I0	0,39 / 0,37	I3 / I3
27	СЦМ МО том 2 п.I2-I2	Стоимость бетонных блоков кл. В7,5, марки ФБС9.4,6-т	$м^3$	3,90	44,20 / -	- / -	I72	-	- / -	- / -	- / -
28	СЦМ МО том 2 п.I2-8	Стоимость бетонных блоков кл. В7,5 марки ФБС I2,4,3 т	$м^3$	I,9I	44,20 / -	- / -	84	-	- / -	- / -	- / -
29	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов масой до I,5 т	шт	39,00	2,96 / 0,47	I,63 / 0,60	II5	I8	63 / 23	0,82 / 0,77	32 / 30
30	СЦМ МО том 2 п.I2-2	Стоимость бетонных блоков кл. В 7,5 марки ФБС 24,4,6-т	$м^3$	2I,I8	40,90 / -	- / -	866	-	- / -	- / -	- / -
3I	Е6-20 МО ЭСН-84 т.I-20	Устройство монолитных вставок в ленточных фундаментах из бетона В7,5	$м^3$	I,45	3I,70 / I,55	0,76 / 0,23	46	2	I / -	2,86 / 0,30	4 / -
32	Е6-85 МО ЭСН-84 Т9-9	Установка закладных деталей под ворота и в ленточных фундаментах	т	0,03	329,00 / I2,40	I,30 / 0,39	I0	-	- / -	2I,I0 / 0,50	I / -
33	Е6-22 МО ЭСН-84 т.I-22 СЦМ МО стр.I2	Устройство набетонок из бетона кл. Б I2,5 34,5-(28,2-27,2)xI,0I5	$м^3$	8,55	33,49 / 2,I2	0,92 / 0,28	286	I8	7 / 2	3,78 / 0,36	32 / 3
34	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I4,00	6,50 / 2,7I	2,60 / 0,96	9I	38	37 / I3	4,5I / I,24	63 / I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	СЦМ МО том I т.9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-2 из бетона кл. В I5	$м^3$	7,28	67,90 / -	- / -	494	-	- / -	- / -	- / -
36	СЦМ МО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,20	229,00 / -	- / -	46	-	- / -	- / -	- / -
37	СЦМ то же	То же кл. А-3	т	0,22	250,00 / -	- / -	55	-	- / -	- / -	- / -
38	СЦМ то же	Изделия закладные	т	0,04	4I3,00 / -	- / -	I7	-	- / -	- / -	- / -
39	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	4,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	26	II	II / 4	4,5I / I,24	I8 / 5
40	СЦМ МО том I п.9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-3 из бетона кл. В I5	$м^3$	I,96	67,90 / -	- / -	I33	-	- / -	- / -	- / -
4I	СЦМ МО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,05	229,00 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
42	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,06	250,00 / -	- / -	I5	-	- / -	- / -	- / -
43	СЦМ то же	Изделия закладные	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
44	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	I3	5	5 / 2	4,5I / I,24	9 / 2
45	СЦМ МО том I п.9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-4 из бетона кл. В I5	$м^3$	0,92	67,90 / -	- / -	62	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	СЦМ МО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
47	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,02	250,00 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
48	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
49	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	7	3	3 / I	4,5I / I,24	5 / I
50	СЦМ МО том I п.9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I2 из бетона кл. В I5	$м^3$	0,60	67,90 / -	- / -	4I	-	- / -	- / -	- / -
5I	СЦМ МО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,02	229,00 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
52	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,02	250,00 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
53	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,003	4I3,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
54	ЕВ-I3 МО ЭСН-84 т.4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции под стены цементным раствором	I00 $м^2$	0,59	86,50 / I9,60	I,50 / 0,45	5I	I2	I / -	38,I0 / 0,58	22 / -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.				6553	383	242 / 8I		693 / I06
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6553	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I08I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I92	-		-
		Плановые накопления	руб.				609	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	656	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				8243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	656	-		-
		Раздел 3. Колодец водоприемный									
55	Е6-223 ЭСН-84 т.26-I СЦМ МО стр. I3	Устройство монолитных стен и основания колодца из бетона кл. В I5, толщ. I00 м 64,7-I33,3-29,3IxI,0I5	$м^3$	0,I4	60,64 / II,50	I,I0 / 0,34	8	2	- / -	I9,70 / 0,44	3 / -
56	EII-55 МО ЭСН-84 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 $м^2$	0,0I	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	I	-	- / -	I8,80 / 0,36	- / -
57	Е23-II5 МО ЭСН-84 т.I8-I	Установка сборных ж/б стеновых колец КЦ-7-3 и диам. 840 мм из бетона кл. В I5	$м^3$	0,I9	II0,00 / 8,28	6,98 / 2,09	II	I	- / -	I4,90 / 2,70	I / -
58	Е23-II5 МО ЭСН-84 т.I8-I	Установка сб.ж/б опорного кольца КЦ0I диам. 840 мм из бетона кл. ВI5	$м^3$	0,02	II0,00 / 8,28	6,98 / 2,09	2	-	I4,90 / -	I4,90 / 2,70	- / -
59	CII3-8I9	Люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛФ ТУ400-28-I09-75	шт	I,00	32,90 / -	- / -	33	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ЕII-77 ЭСН-84 тII-II	Железнение цементных покрытий лотка колодца	100 м²	0,01	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	- -	12,60 0,03	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				56	3	- -		- -
		Стоимость общестроительных работ	руб.				56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				8	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части:	руб. руб.				7553	616	946 282		II63 395
		Стоимость общестроительных работ	руб.				7553	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		III
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22I	-		-
		Плановые накопления	руб.				70I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				9497	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I669
		Сметная заработная плата	руб.				-	III9	-		-
		Итого по подземной части	руб.				9497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I669
		Сметная заработная плата	руб.				-	III9	-		-
		Б. Надземная часть									
		Раздел 4. Каркас									
6I	Е7-47 МО ЭСН-84 т.3-I7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 2 т	шт	20,00	I2,30 / 3,0I	4,I9 / I,52	246	60	83 / 30	5,02 / I,96	I00 / 39
62	СЦМ МО п.9-5	Стоимость сб.ж/б колонн К 48-I5-I, К 48-I5-2, бетон кл. В 25	3	I3,40	80,60 / -	- / -	I080	-	- / -	- / -	- / -
63	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,I8	229,00 / -	- / -	4I	-	- / -	- / -	- / -
64	СЦМ тоже	То же, кл. А-3	т	I,I0	250,00 / -	- / -	275	-	- / -	- / -	- / -
65	СЦМ то же	То же, закладных изделий	т	0,33	4I3,00 / -	- / -	I36	-	- / -	- / -	- / -
66	Е7-47 МО ЭСН-84 т.3-I7	Установка колонн торцевого фахверка прямоугольного сечения при массе колонн до 2 т	шт	4,00	I2,30 / 3,0I	4,I9 / I,52	49	I2	I7 / 6	5,02 / I,96	20 / 8
67	СЦМ МО п.9-5 т.3,3	Стоимость сб.ж/б колонн торцевого факверка IКФ6I-I бетон кл. ВI5 80,6-0,82х2	$м^3$	2,20	78,96 / -	- / -	I74	-	- / -	- / -	- / -
68	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. ВР-I	т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	СЦМ МО т.3-1	То же, кл. А-1	т	0,01	229,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
70	СЦМ МО т.3-1	То же, кл. А-3	т	0,16	250,00 / -	- / -	40	-	- / -	- / -	- / -
71	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,11	413,00 / -	- / -	45	-	- / -	- / -	- / -
72	Е7-47 МО ЭСН-84 т.3-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментного сооружения при массе колонн до 2 т	шт	4,00	12,30 / 3,01	4,19 / 1,52	49	12	17 / 6	5,02 / 1,96	20 / 8
73	СЦМ МО п.9-5	Стоимость сб.ж/б колонн К48-15-3, К48-15-4 из бетона кл. В25	$м^3$	2,68	80,60 / -	- / -	216	-	- / -	- / -	- / -
74	СЦМ МО т.3-1	Стоимость арматуры кл. А-1	т	0,04	229,00 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
75	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,22	250,00 / -	- / -	55	-	- / -	- / -	- / -
76	СЦМ то же	Изделия закладные	т	0,09	413,00 / -	- / -	37	-	- / -	- / -	- / -
77	Е9-33 ЭСН-84 т.4-18	Монтаж стоек фахверка	т	1,20	43,00 / 12,60	18:10 / 6,59	52	15	22 / 8	19,40 / 8,50	23 / 10
78	С121-1785	Стоимость стоек фахверка	т	1,20	259,00 / -	- / -	311	-	- / -	- / -	- / -
79	Е7-290 ЭСН-84 т.17-6	Монтаж стальных насадок торцевого фахверка	т	0,30	358,00 / 42,50	3,30 / 0,99	107	13	1 / -	66,60 / 1.28	20 / -
80	Е16-613 доп.МО ЭСН-84 т.164-7	Окраска металлических насадок и стоек фахверка масляной краской за 2 раза	100 $м^2$	0,75	43,50 / 21,40	0,03 / -	33	16	- / -	38,80 / -	29 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	Е7-I47 ЭСН-84 тI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	9,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	I96	70	I22 45	I2,I0 6,49	I09 58
82	СПМ МО Н8-33 доп.I3 пр-т 0608 п.I.697	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI8-3А4Т-I, бетон кл.В30, вес I0,4т 387-I09	шт.	9,00	496,00	- -	4464	-	- -	- -	- -
83	Е7-I47 ЭСН-84 тI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	I,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	22	8	I4 5	I2,I0 6,49	I2 6
84	СПМ МО ПВ-33 пр.0608 п.I,53	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI3-3А4-2, бетон кл. В30, вес I0,4 т 4I6-I09	шт.	I,00	525,00 -	- -	525	-	- -	- -	- -
85	Е7-I47 ЭСН-84 тI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	I,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	22	8	I4 5	I2,I0 6,49	I2 6
86	СПМ МО П8-33 пр-т 0608 п.I.699	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI8-5А4-I, бетон кл.В45, вес I0,4т 449-I09	шт.	I,00	558,00 -	- -	558	-	- -	- -	- -
87	Е7-I47 ЭСН-84 тI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	I,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	22	8	I4 5	I2,I0 6,49	I2 6
88	СПМ МО ПВ-33 доп.I3 пр-т 0608 п.I.699	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI8-5А4-2, бетон кл.В45, вес I0,4т 449-I09	шт.	I,00	558,00 -	- -	558	-	- -	- -	- -
89	СПМ МО	Изделия закладные	т	0,57	4I3,00 -	- -	235	-	- -	- -	- -
		И т о г о прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				9562	222	304 II0		357 I4I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				9199	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				1520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		140
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	273	-		-
		Плановые накопления	руб.				858	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				11577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		605
		Сметная заработная плата	руб.				-	582	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				363	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				31	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.				31	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.				-	29	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				12002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		640
		Сметная заработная плата	руб.				-	611	-		-
		Раздел 5. Покрытие									
90	Е7-184 МО ЭСН-84 т.II-5	Укладка плит покрытий длиной до 6 м площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропительных конструкций до 315 т и высоте зданий до 25 м	шт	48,00	8,02 / 1,67	2,88 / 1,04	385	80	138 / 50	2,85 / 1,34	137 / 64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I	СЦМ МО П8-I20	Стоимость сб.ж/б ребристых марок плит ПГ-3АТ5Т, ПГ-3АТ5Т-I, весом 2,65 т, бетон кл. В 25	$м^2$	853.94	5,62 / -	- / -	4799	-	- / -	- / -	- / -
92	Е7-I84 МО ЭСН-84 т.II-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропительных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м	шт	6,00	8,02 / I,67	2,88 / I,04	48	I0	I7 / 6	2,85 / I,34	I7 / 8
93	СЦМ МО п8-I20	Стоимость сб.ж/б ребристых плит марки ПГ-4АТ5I-I, весом 2,65 т бетон кл. В 30	$м^2$	I06,74	5,62 / -	- / -	600	-	- / -	- / -	- / -
94	Е7-I84 МО ЭСН-84 т.II-5	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высотезданий до 25 м	шт	4,00	8,02 / I,67	2,88 / I,04	32	7	II / 4	2,85 / I,34	II / 5
95	СЦМ МО П8-I20	Стоимость сб.ж/б ребристых плит покрытия ПГ-4АТ5Т-2, вес 2,65т, бетон кл. В 30	$м^2$	7I,I6	5,62 / -	- / -	400	-	- / -	- / -	- / -
96	Е7-I84 МО ЭСН-84 ТII-5	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м (с отверстиями)	шт	8,00	8,02 / I,67	2,88 / I,04	64	I3	23 / 8	2,85 / I,34	23 / II
97	СЦМ МО п.8-I20 К=I,3	Стоимость сб.ж/б ребристых плит марки ПВ4-4АТ5Т-I с отверстиями 400мм, 5,62+4,5х0,3хI,02	$м^2$	I7,79	7,00 / -	- / -	I25	-	- / -	- / -	- / -
98	СЦМ МО п8.I20 К=I,3	Стоимость сб.ж/б ребристых плит марок ПБВ-4АТ5Т, П87-4АТ5Т с отверстием 700 мм 5,62+4,5х0,3хI,02	$м^2$	I06,74	7,00 / -	- / -	747	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	СЦМ МО П8-I2I К=I,3	Стоимость сб.ж/б ребристых плит марки ПВ7-5АТ5Т-I с отв. 700 мм 6,I8+5,05х0,3хI,02	$м^2$	I7,79	7,73 / -	- / -	I38	-	- / -	- / -	- / -
I00	Е7-209 ЭСН-84 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	7,00	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	I7	7	8 / 3	I,64 / 0,49	II / 3
I0I	СЦМ МО П8-237	Стоимость сб.ж/б стаканов СБ76-I, СБ7Б-3, бетон кл. В I5	$м^3$	0,98	75,90 / -	- / -	74	-	- / -	- / -	- / -
I02	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. В I	т	0,02	32I,00 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
I03	СЦМ МО т.3-I	То же, кл. АI	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
I04	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,05	4I3,00 / -	- / -	2I	-	- / -	- / -	- / -
I05	Е7-209 ЭСН-84 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I,00	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	2	I	I / -	I,64 / 0,49	2 / -
I06	СЦМ МО п.8-236	Стоимость сб.ж/б стакана марки СБ4Б-I, бетон кл. В I5	$м^3$	0,06	90,20 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
I07	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. ВI	т	0,002	32I,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I08	СЦМ МО то же	То же, кл. АI	т	0,002	229,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I09	СЦМ МО т.3-I	Изделия закладные	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. / руб.				7474	II8	I98/7I		20I/9I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				7474	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	222	-		-
		Плановые накопления	руб.				698	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				9406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	руб.				-	4II	-		-
		Итого по разделу 5	руб.				9406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		404
		Сметная заработная плата	руб.				-	4II	-		-
		Раздел 6. Панели наружных стен (однофактурные)									
II0	Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	58,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	965	235	33I / II9	6,60 / 2,66	383 / I54
III	СЦМ МО п.8-347	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей П060, I2.2.5-3 л, бетон кл. 3,5	$м^2$	4I7,60	I4,90 / -	- / -	6222	-	- / -	- / -	- / -
II2	Б7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН--84 т.I4--2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт	I8,00	I9,73 / 4.93	7,54 / 2,70	355	89	I36 / 49	8,06 / 3,48	I45 / 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II3	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей П060.I8.2,5-Л бетон кл.3,5	м2	I94,40	I4,90 / -	- / -	2897	-	- / -	- / -	- / -
II4	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 тI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	I2,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	200	49	69 / 25	6,60 / 2,66	79 / 32
II5	СЦМ МО ПВ-347	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П0 63.I2.2,5 -3.Л-I П0 63.I2.2.5-3.Л-2, бетон кл,83,5	м2	90,72	I4,90 / -	- / -	I352	-	- / -	- / -	- / -
II6	Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 тI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	8,00	I9,73 / 4,93	7,54 / 2,70	I58	39	6I / 22	8,06 / 3,48	64 / 28
II7	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П063,I8.2.5-2.Л-I. П063.I8.2.5-2.Л. Бетон кл.83,5	м2	90,72	I4,90 / -	- / -	I352	-	- / -	- / -	- / -
II8	Е7-26I ЭСН-84 тI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	I6,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	I8I	53	64 / 23	5,38 / I,86	86 / 30
II9	СЦМ МО П8-328	Стоимость сб.ж.б.простеночных стеновых панелей 2П06.24.2.5-Л, бетон кл.3,5	м2	23,04	I5,40 / -	- / -	355	-	- / -	- / -	- / -
I20	Е7-26I ЭСН-84 т.I4-3	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	8,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	90	27	33 / I2	5,38 / I,86	43 / I5
I2I	СЦМ МО П8-827	Стоимость сб.ж.б. простеночных панелей по I2.2.24.2.5-Л бетон кл. 3,5	м2	23,04	I4,40 / -	- / -	332	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	5,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	83	20	28 / I0	6,60 / 2,66	33 / I3
I23	СЦМ МО П8-356	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П060.I2.4.0-6.Л бетон кл.В3,5	м2	36,00	24,40 / -	- / -	878	-	- / -	- / -	- / -
I24	Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	I,00	I9,73 / 4,93	7,54 / 2,70	20	5	8 / 3	8,06 / 3,48	8 / 3
I25	СЦМ МО П8-355	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П060.I8.4.0-6.Л. бетон кл.83,5	м2	I0,80	23,50 / -	- / -	254	-	- / -	- / -	- / -
I26	Е7-26I ЭСН-84 т.I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	2,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	23	7	8 / 3	5,38 / I,86	II / 4
I27	СЦМ МО П8-334 прим.I	Стоимость сб.ж.б.простеночных панелей 2 П06.I2.4.0-Л. бетон кл.83,5 23,7-II3,5-I00х0,3I	м2	I,44	24,80 / -	- / -	-	36	- / -	- / -	- / -
I28	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II-I--8	Установка парапетных плит дл.I,5 м, весом 0,I т	шт.	I02,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	I43	60	I3 / 5	I,0I / 0,06	I03 / 6
I29	СЦМ МО III-233	Стоимость сб.ж.б.парапетных плит ППI5,4-П из бетона кл.8I5	м2	5,I0	69,90 / -	- / -	356	-	- / -	- / -	- / -
I30	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	СЦМ то же	То же, кл.ВР-I	т	0,08	32I,00 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -
I32	Е7-665 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II-I,0	Установка парапетных плит дл.I,5 м, весом 0,I23 т	шт.	8,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	II	5	I / -	I,0I / 0,06	8 / -
I33	СЦМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит ППI5,5-П из бетона кл.8I5	м3	0,48	69,90 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -
I34	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл.AI	т	0,003	229,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I35	СЦМ то же	То же, кл.ВР-I	т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
I36	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II-I,8	Установка угловых парапетных плит дл. I м, весом 0,07 т	шт.	4,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	6	2	- / -	I,0I / 0,06	4 / -
I37	СЦМ МО пII-233	Стоимость угловых парапетных плит ПШУI0,4-П из бетона кл.8I5	м3	0,I3	69,00 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
I38	СЦМ МО ТЗ-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,003	229,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I39	СЦМ то же	То же, кл.ВР-I	т	0,002	32I,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I40	Е7-290 ЭСН-84 тI7-6	Изделия закладные для крепления стеновых панелей	т	0,I0	358,00 / 42,50	3,30 / 0,99	36	4	- / -	66,60 / I,28	7 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I	EI3-297 ЭСН-84 т4I-I	Защита от коррозии цинковым покрытием толщ.I20 мм всех соединительных изделий	м2	I8,00	3,24 0,90	0,89 0,5I	58	I6	I6 9	I,22 0,66	22 I2
I42	EI3-297 ЭСН-84 т4I-I	То же, всех закладных деталей в конструкциях	м2	I72,00	3,24 0,90	0,89 0,5I	557	I55	I53 88	I,22 0,66	2I0 II4
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.				I6999	766	92I 368		I206 474
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I6999	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		256
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	507	-		-
		Плановые накопления	руб.				I584	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2I39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I936
		Сметная заработная плата	руб.				-	I64I	-		-
		Итого по разделу 6	руб.				2I39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I936
		Сметная заработная плата	руб.				-	I64I	-		-
		Раздел 7. Подвесной путь									
I43	E7-286 ЭСН-84 т.I7-2	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	т	2,I0	332,00 I6,20	4,00 I,20	697	34	9 3	26,70 I,55	56 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I44	EI5-6I2 MO доп.вып.I ЭСН-84 тI64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза	I00 м2	I,05	32,00 / 6,60	0,79 / 0,24	34	7	I / -	II,70 / 0,3I	I2 / -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб. / руб.				73I	4I	I0 / 3		68 / 3
		Стоимость общестроительных работ	руб.				73I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.				68	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.				-	66	-		-
		Итого по разделу 7	руб.				920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.				-	66	-		-
		Р а з д е л 8. Кирпичная кладка									
I45	EB-73 MO ЭСН-84 т9-I тчп I,II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	I7,30	45,I0 / 3,I8	0,68 / 0,20	780	55	II / 3	5,53 / 0,26	96 / 4
I46	EB-I89 MO ЭСН-84 т22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00Øм 2BП	0,46	42,20 / 25,40	0,23 / 0,07	I9	I2	- / -	45,80 / 0,09	2I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47	E8-75 МО ЭСН-84 т9-2 тчп I,II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	3,90	4I,80 / 2,77	0,6I / 0,I8	I63	II	3 / I	484 / 0,23	I9 / I
I48	E8-I89 МО ЭСН-84 т22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 м2 вп	0,08	42,20 / 25,40	0,23 / 0,07	3	2	- / -	45,80 / 0,09	4 / -
I49	EB-37 МО ЭСН-84 I5-4 тчп I,II	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	83,50	34,00 / 2,04	0,62 / 0,I8	2832	I70	52 / I5	3,78 / 0,23	3I5 / I9
I50	E8-I90 МО ЭСН-84 т22-2 тчп 2.I2	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для прочих отделочных работ	I00 м2 вп	2,I9	49,70 / 25,50	0,23 / 0,07	I09	56	- / -	45,90 / 0,09	I0I / -
I5I	EI2-284 ЭСН-84 т9-I	Устройство утеплителя из плит минералватных в один слой	I00 м2	0,3I	54,70 / 28,40	4,00 / I,20	I7	9	I / -	48,20 / I,55	I5 / -
I52	CII4-89	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 80 мм 75.I00	м3	2,55	I4,90 / -	- / -	38	-	- / -	- / -	- / -
I53	EI0-3I ЭСН-84 т5-2	Укладка плит фибролитовых толщ.I00 мм в перекрытии венткамеры	м2	3I,00	6,23 / 0,77	0,09 / 0,03	I93	24	3 / I	I,37 / 0,04	42 / I
I54	E46-75 ЭСН-84 т22-7 СЦМ МО п2-II п6-I	Заделка отверстий в балках покрытий кирпичом II,3+22,4x0,24-68x0,4I	м3	3,I0	44,56 / I0,70	0,60 / 0,I8	I38	33	2 / I	20,60 / 0,23	64 / I
I55	EI0-284	Устройство перегородок из гипсокартонных листов на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с высотой этажа до 6м без изоляции	I00 м2	0,3I	2I2,00 / 6I,20	5,30 / I,59	66	I9	I / -	II0,00 / 2,05	34 / I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	СIII-754	Листы гипсокартонные облегченные толщиной 14 мм	м2	65,10	1,75 / -	- / -	114	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. / руб.				4472	391	73 / 21		711 / 27
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4472	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		68
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	132	-		-
		Плановые накопления	руб.				418	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		806
		Сметная заработная плата	руб.				-	544	-		-
		Итого по разделу 8	руб.				5629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		806
		Сметная заработная плата	руб.				-	544	-		-
		Раздел 9. Перемычки									
157	Е7-445 МО доп. ЭСН-84 Т38-10-18	Укладка перемычек массой до 0,3т, при наибольшей массе монтажных элементов до 51 и высоте зданий до 30 м	шт.	7,00	0,29 / 0,08	0,15 / 0,06	2	1	1 / -	0,13 / 0,08	1 / 1
158	СЦМ МО П9-92	Стоимость перемычев марки 1П610-1, бетон кл.В-15	м3	0,03	64,40 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	СЦМ МО т3-1	Стоимость арматуры кл.ВР1	т	0,001	321,00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
160	СЦМ МО п9-92	Стоимость перемычек марки 1ПБ13-1, бетон кл.815	м3	0,04	64,40 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
161	СЦМ МО т3-1	Арматура кл.ВР-1	т	0,002	321,00 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
162	СЦМ МО п9-22	Стоимость перемычек марки 2ПБ22-3 бетон кл.815	м3	0,30	64,40 / -	- / -	19	-	- / -	- / -	- / -
163	СЦМ МО т3-1	Арматура кл.А3	т	0,01	250,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
164	СЦМ тоже	То же, кл.ВР-1	т	0,008	321,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
165	Е46-28 ЭСН-84 т11	Устройство металлической перемычки		0,08	13,50 / 9,68	3,56 / 1,07	1	1	- / -	15,70 / 1,38	1 / -
166	С121-2106	Стоимость металлических перемычек из уголка 100х10	т	0,08	380,00 / -	- / -	30	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб. / руб.				60	2	1 / -		2 / 1
		Стоимость общестроительных работ	руб.				30	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего: стоимость общестроительных работ	руб.				35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				30	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Итого по разделу 9	руб.				71	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Раздел 10. Проемы. Ворота									
167	Е9-49 ЭСН-84 т7-4	Устройство ворот марки "Сендвич"	т	6,90	103,00 / 22,40	55,20 / 15,60	711	155	381 / 108	35,10 / 20,12	242 / 139
168	С121-1969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатаных профилей, без механизмов открывания 7	т	3,45	287,00 / -	- / -	990	-	- / -	- / -	- / -
169	С121-1971	Панели ворот большепролетных зданий с обшивкой из тонколистовой стали 4	м	3,45	316,00 / -	- / -	1090	-	- / -	- / -	- / -
		Двери внутренние									
170	Е10-105 МО ЭСН-84 Т20-1	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 марки ДВГ19-9	м 2	2,00	1,63 / 0,55	0,35 / 0,11	3	1	- / -	0,91 / 0,14	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С122-273	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими полотнами со сплошным заполнением щита марки ДВГ 19-9	м2	2,00	14,80 / -	- / -	30	-	- / -	- / -	- / -
172	СIII-448	Приборы дверные	компл.	1,00	2,97 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
173	Е20-656 ЭСН-84 т15-1	Установка дверей герметических утепленных размером, мм 1250х500 марки ДУ-1,3х0,5	шт.	2,00	16,32 / 1,97	0,50 / 0,15	33	4	1 / -	3,12 / 0,19	6 / -
		Окна									
174	Е10-84 ЭСН-84 т14-1	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	100,00	2,99 / 0,74	0,36 / 0,11	299	74	36 / 11	1,38 / 0,14	138 / 14
175	С122-155	Блоки оконные двухстворные марки НС7-124, НО5-124	м2	100,00	14,50 / -	- / -	1450	-	- / -	- / -	- / -
176	С122-322	Наличники марки 1	м	428,00	0,20 / -	- / -	86	-	- / -	- / -	- / -
177	СIII-435	Приборы оконные	компл.	17,00	1,72 / -	- / -	29	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 10	руб. / руб.				4824	234	418 / 119		388 / 14
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1933	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	58	-		-
		Плановые накопления	руб.				180	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2431	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		188
		Сметная заработная плата	руб.				-	148	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				2791	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.				243	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				3274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		404
		Сметная заработная плата	руб.				-	306	-		-
		Итого по разделу 10	руб.				5705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		592
		Сметная заработная плата	руб.				-	454	-		-
		Раздел II. Кровля									
178	ЕI2-38 ЭСН-84 ТI-I=I	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной от I2 до 24 м на битумноймастике с защитным слоем из гравия набитумной мастике: из рубероида РМ=350	I00 $м^2$	II,88	252,00 / 44,50	II,I0 / 3,34	2994	529	I32 / 40	76,30 / 4,3I	906 / 5I
179	ЕI2-299МО ЭСН-84 ТI0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 $м^2$	II,88	5I,60 / 7,64	0,74 / 0,22	6I3	9I	9 / 3	I4,30 / 0,28	I70 / 3
I80	ЕI2-300МО ЭСН-84 ТI0-2 К=5	На 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять по расценке НОМ 299	I00 $м^2$	II,88	I2,65 / 0,I5	0,25 / 0,I0	I50	2	3 / I	0,35 / 0,I3	4 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е12-287МО ЭСН-84 Т9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,08 м	$м^3$	86,40	35,20 / 1,28	0,56 / 0,17	3041	111	49 / 15	2,54 / 0,22	219 / 19
182	Е12-287МО ЭСН-84 Т9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,18 м	$м^3$	19,40	35,20 / 1,28	0,56 / 0,17	683	25	11 / 3	2,54 / 0,22	49 / 4
183	Е12-289 ЭСН-84 Т9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	$100\ м^2$	11,88	49,90 / 10,70	1,30 / 0,39	593	127	16 / 5	18,90 / 0,50	225 / 6
		Итого прямые затраты по разделу II	руб. / руб.				8074	885	220 / 67		1573 / 85
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8074	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				1333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		121
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	239	-		-
		Плановые накопления	руб.				752	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				10159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1779
		Сметная заработная плата	руб.					1191	-		-
		Итого по разделу II	руб.				10159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1779
		Сметная заработная плата	руб.				-	1191	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 12. Полы									
184	ЕII-2 МО ЭСН-84 тI-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	11,74	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	508	42	12 / 4	7,19 / 0,39	84 / 5
185	ЕII-11 МО ЭСН-84 тI-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	176,10	29,30 / 1,62	- / -	5160	285	- / -	2,90 / -	511 / -
186	ЕII-67 МО ЭСН-84 тII-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	100 м2	1,02	123,00 / 20,50	1,74 / 0,52	125	21	2 / 1	40,20 / 0,67	41 / 1
187	ЕII-68 МО ЭСН-84 тII-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм (вычитать)	100 м2	1,02	15,80 / 0,59	0,28 / 0,08	-16	-1	- / -	1,06 / 0,10	-1 / -
188	ЕII-67 МО ЭСН-84 тII-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	10,36	123,00 / 20,50	1,74 / 0,52	1274	212	18 / 5	40,20 / 0,67	416 / 7
189	ЕII-68 МО ЭСН-84 тII-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм (вычитать)	100 м2	10,36	15,80 / 0,59	0,28 / 0,08	-164	-6	-3 / -1	1,06 / 0,10	-11 / -1
190	ЕII-78 ЭСН-84 тII-12	Шлифовка верхнего слоя	100 м2	10,36	91,10 / 47,70	1,30 / 0,39	944	494	13 / 4	81,10 / 0,50	840 / 5
191	ЕII-50 МО ЭСН-84 т7-1	Устройство корыта из керамзита вдоль наружных стен шириной 80 см	м3	7,92	16,10 / 1,80	1,00 / 0,32	128	14	9 / 3	3,58 / 0,41	28 / 3
192	ЕII-55 МО ЭСН-84 т8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм по керамзиту	100 м2	0,82	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	57	8	1 / -	18,80 / 0,36	15 / -
193	Е6-1 МО ЭСН-84 т1-1	Устройство бетонного основания каналов и приямка из бетона кл.В7,5	м3	2,70	28,40 / 0,70	0,28 / 0,08	77	2	1 / -	1,37 / 0,10	4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е8-38 МО ЭСН-84 т5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	2,60	37,90 / 3,75	0,62 / 0,19	99	10	1 / -	6,86 / 0,25	18 / 1
195	Е7-762 доп. к ЕРЕР вып.2 т.65-3	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	шт.	7,00	2,57 / 0,64	1,83 / 0,66	18	4	13 / 5	1,07 / 0,85	7 / 6
196	СЦМ МО П8-503	Стоимость сб.ж.б. плит покрытий каналов П3-5 из бетона кл.В22,5	м3	0,98	60,80 / -	- / -	60	-	- / -	- / -	- / -
197	СЦМ МО т3-1	Стоимость арматуры кл.А-3	т	0,10	250,00 / -	- / -	25	-	- / -	- / -	- / -
198	Е7-762 доп. к ЕРЕР вып.2 ЭСН-84 т.65-3	Укладка плит покрытия каналов площадью до 5 м2	шт.	12,00	2,57 / 0,64	1,83 / 0,66	31	8	22 / 8	1,07 / 0,85	13 / 10
199	СЦМ МО П8-503	Стоимость сб.ж.б.плит покрытия колесоотбоя марки П8-8 из бетона кл.В-22,5	м3	2,80	60,80 / -	- / -	170	-	- / -	- / -	- / -
200	СЦМ то же П8-509	То же, плит марки П8Д-8	м3	0,36	65,60 / -	- / -	24	-	- / -	- / -	- / -
201	СЦМ МО Т3-1	Стоимость арматуры кл.А3	т	0,12	250,00 / -	- / -	30	-	- / -	- / -	- / -
202	Е9-47 ЭСН-84 т7-2	Монтаж щита покрытия приямка из рифленой стали по уголкам дл.50х5	т	0,07	46,80 / 19,00	17,60 / 5,43	3	1	1 / -	30,10 / 7,00	2 / -
203	С121-1979	Металлический щит из рифленой стали	т	0,05	326,00 / -	- / -	16	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 12	руб. / руб.				8569	1094	90 / 29		1967 / 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8550	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I4I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I28
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	256	-		-
		Плановые накопления	руб.				797	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I0757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I30
		Сметная заработная плата	руб.				-	I378	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				I9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу I2	руб.				I0778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I32
		Сметная заработная плата	руб.				-	I379	-		-
		Раздел I3. Отделочные работы									
		Наружная отделка									
204	EI5-275 МО ЭСН-84 т.55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00 м2	8,65	35,80 / 20,60	I,00 / 0,30	3I0	I78	9 / 3	37,00 / 0,39	320 / 3
205	EI5-529 ЭСН-84 т.I56-4-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00 м2	9,I8	47,50 / 6,09	0,7I / 0,2I	436	56	7 / 2	9,73 / 0,27	89 / 2
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб. / руб.				746	234	I6 / 5		409 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				746	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		12
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.				70	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		426
		Сметная заработная плата	руб.				-	261	-		-
		Итого по разделу 13	руб.				939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		426
		Сметная заработная плата	руб.				-	261	-		-
		Раздел 14. Внутренняя отделка									
206	Е15-509 т.4 п.3.18 К=1,1 ЭСН-84 т153-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков и стен	100 м2	20,12	3,37 / 2,64	0,05 / 0,02	68	53	1 / -	5,06 / 0,03	102 / 1
207	Е15-86 ЭСН-84 т.14-1	Облицовка стен внутри зданий цветными керамическими плитками по кирпичу и бетону	100 м2	1,14	450,00 / 94,70	2,00 / 0,60	513	108	3 / 1	170,00 / 0,77	194 / 1
208	Е15-508 т.4 п.3.18 К=1,1 ЭСН-84 т.153-1	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке (в помещениях высотой от 4 до 8 м)	100 м2	0,31	6,33 / 5,39	0,05 / 0,02	2	2	- / -	10,67 / 0,03	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209	EI5-5II ЭСЕ-84 тI53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу	I00 м2	2,44	II,90 7,70	0,03 0,0I	29	I9	- -	I3,50 0,0I	33 -
2I0	EI5-549 МО ЭСН-84 тI58-6 т4 т2 К=2,4	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	I00 м2	0,05	I2,90 6,00	0,0I -	I	-	- -	I0,90 -	I -
2II	EI5-550 МО ЭСН-84 тI58-7 т4 т2 К=3,2	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	I00 м2	3,20	I5,I0 8,20	0,0I -	48	26	- -	I5,00 -	48 -
2I2	EI5-277 МО ЭСН-84 т56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	0,I8	215,00 I07,00	8,00 2,28	39	I9	I -	I79,00 2,94	32 I
2I3	EI5-508 т.ч. п.3.I8 К=I,I ЭСН-84 тI53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке дверных и оконных откосов	I00 м2	0,I8	6,33 5,39	0,05 0,02	I	I	- -	I0,67 0,03	2 -
2I4	EI5-747 ЭСН-84 Т202-I	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий оконным 3 мм стеклом	I00 м2	1,00	222,00 I3,50	0,80 0,24	222	14	I -	25,30 0,3I	25 I
2I5	E9-47 ЭСН-84 т7-2	Устройство консольной сетчатой щитовой перегородки	т	0,I4	46,80 I9,00	I7,60 5,43	7	3	3 I	30,I0 7,00	4 I
2I6	CI2I-I780	Стоимость стоек стальных	т	0,05	278,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
2I7	CI2I-I967	Стоимость щитов сетчатых стальных	т	0,05	357,00 -	- -	I8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С121-1787	Стоимость стального ригеля	т	0,002	275,00 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
219	С121-1794	Стоимость створок щитовых стальных	т	0,04	410,00 / -	- / -	16	-	- / -	- / -	- / -
220	Е15-622 ЭСН-84 т164-8	Окраска суриком стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,07	53,40 / 38,40	0,03 / -	4	3	- / -	68,00 / -	5 / -
		Итого прямые затраты по разделу 14	руб. / руб.				982	248	9 / 2		449 / 4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				927	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		14
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	27	-		-
		Плановые накопления	руб.				87	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				1167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		462
		Сметная заработная плата	руб.				-	273	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				55	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого по разделу 14	руб.				1232	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		467
		Сметная заработная плата	руб.				-	277	-		-
		Р а з д е л I5. Пандусы, отмостки и прочие работы									
22I	E27-I73MO ЭСН-84 т43-I	Устройство оснований из щебня толщиной I2 см	I00 м2	I,80	230,00 / I4,00	7,40 / I,90	4I4	25	I3 / 3	25,60 / 2,45	46 / 4
222	E27-I74MO ЭСН-84 т43-2 К=4	Исключить из расц.I73	I00 м2	I,80	64,80 / I,20	- / -	-II7	-2	- / -	2,28 / -	-4 / -
223	E27-I60MO ЭСН-84 т42-I	Покрытие отмостки АСФ бет.смесью толщ. 30 мм	I00 м2	0,95	I56,00 / 8,23	- / -	I48	8	- / -	I4,40 / -	I4 / -
224	E27-I72MO ЭСН-84 т42-2	Исключить 0,5 см из расц. I69	I00 м2	0,95	25,30 / I,3I	- / -	-24	-I	- / -	2,32 / -	-2 / -
225	E27-I69MO ЭСН-84 т42-I	Покрытие пандуса АСФ бет. смесью толщ. 3 см	I00 м2	0,84	I56,00 / 8,23	- / -	I3I	7	- / -	I4,40 / -	I2 / -
226	E27-I72MO ЭСН-84 т42-2	Исключить 0,5 см из расц.I69	I00 м2	0,84	25,30 / I,3I	- / -	-2I	-I	- / -	2,32 / -	-2 / -
227	E9-234 ЭСН-84 т38-6	Установка металлической дверцы поливочных кранов	т	0,0I	64,I0 / 50,I0	3,20 / 0,96	I	I	- / -	6I,20 / I,24	I / -
228	CI2I-2II4	Стоимость металлоконструкций	т	0,0I	44I,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
229	EI5-622 ЭСН-84 тI64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,0I	53,40 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
230	EI0-44 ЭСН-84 T8-I	Установка экранов на приборы отопления асбоцементных листов	м2	7,00	I,20 0,38	0,I2 0,04	8	3	I -	0,72 0,05	5 -
23I	С СЦМ чI PI П28	Стоимость экранов асбоцементных листов	м2	7,00	2,56 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
232	E34-502 ЭСН-84 тI0I-2	Укладка труб для прокладки электрокабеля асбоцементных диам.I00 мм	I00 м	0,06	I23,00 I0,30	- -	7	I	- -	I8,60 -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб. руб.				570	4I	I4 3		72 4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				565	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.				54	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				7II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.				-	59	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу I5	руб.				7I6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		84
		Сметная заработная плата	руб.				-	60	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части:	руб. руб.				62963	4276	2274 798		7403 1025
		Стоимость общестроительных работ	руб.				59700	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				9854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		899
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	1775	-		-
		Плановые накопления	руб.				5568	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				75122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	6557	-		8905
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				3263	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	49	-		-
		Плановые накопления	руб.				283	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				3826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		447
		Сметная заработная плата	руб.				-	341	-		-
		Итого по надземной части:	руб.				78948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		9352

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	6898	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				70516	4892	3220 I080		8566 I420
		Стоимость общестроительных работ	руб.				67253	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				II097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I0I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I997	-		-
		Плановые накопления	руб.				6269	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				846I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0574
		Сметная заработная плата	руб.				-	7676	-		
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				3263	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	49	-		-
		Плановые накопления	руб.				283	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				3826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		447
		Сметная заработная плата	руб.				-	34I	-		-
		Итого по смете	руб.				88445	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II021
		Сметная заработная плата	руб.				-	2017	-		-

Главный инженер проекта Чубоксаровa Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составил: инженер Л.З.Титиевская

Проверил: ст.инженер Лукина Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На вариант - свайное основание

Основание: чертежи № КЖ 9 ÷ КЖ 16

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 10,14 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,27 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 0,39 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить п.п. 1-33									
		Итого прямые затраты исключить	руб.				6409	544	889		1042
			руб.						262		370
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6409	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				1057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		97
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	190	-		-
		Плановые накопления	руб.				597	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1509
		Сметная заработная плата	руб.				-	996	-		-
		Итого исключить	руб.				8064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1509
		Сметная заработная плата	руб.				-	996	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить: Раздел 2. Земляные работы									
1	Е1-233 т.4, п.1,11 т.3 ЭСН-84 т.29-4	Срезка растительного слоя грунта I гр., бульдозером с перемещением до 10 м	1000 м3	0,23	21,34 / -	21,34 / 6,53	5	-	5 / 2	- / 9,40	- / 2
2	Е1-183 т.4, п.1,11 т.3 ЭСН-84 т.23-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	1000 м3	0,23	161,28 / 9,61	151,67 / 54,78	37	2	35 / 13	19,50 / 78,88	4 / 18
3	ЕСЦПГ 41 стр.28	Транспортировка грунта автосамосвалами на 3 км	т	276,00	0,43 / -	0,43 / 0,09	119	-	119 / 25	- / 0,13	- / 36
4	Е1-194 т.4,п.1.11 п.3 ЭСН-84 т.25-1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	1000 м3	0,23	11,63 / 1,30	10,19 / 3,12	3	-	3 / 1	2,63 / 4,49	1 / 1
5	Е1-169 т.4, п.1.11 т.3 ЭСН-84 т.22-7	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	1000 м3	0,09	128,01 / 5,02	122,72 / 46,64	12	-	11 / 4	10,20 / 67,16	1 / 6
6	ЕСЦПГ 41	Транспорт грунта на 3 км	т	162,00	0,43 / -	0,43 / 0,09	70	-	70 / 15	- / 0,13	- / 21
7	Е1-195 т.4, п.1.11 т.3 ЭСН-84 т.25-1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	1000 м3	0,09	14,33 / 1,59	12,47 / 3,81	1	-	1 / -	3,23 / 5,49	- / -
8	Е1-960 ЭСН-84 т.80-1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и грунт 2 группы	100 м3	0,70	74,50 / 74,50	- / -	52	52	- / -	154,00 / -	108 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	EI-50 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.II-7	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,58	97,5I / 3,92	93,59 / 35,86	57	2	54 / 2I	7,95 / 5I,64	5 / 30
I0	EI-234 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-4 т.4, п.3,48 К=0,85	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 кв/I30 л.с./с перемещением до I0 м грунта 2 группы ранее разрыхленных	I000 м3	0,65	22,35 / -	22,34 / 6,84	I5	-	I4 / 4	- / 9,85	- / 6
II	EI-24I т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-II К=4 т.4, п.3,48 К=0,85 К=4	Добавлять на последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 234 ранее разрыхленных	I000 м3	0,65	72,56 / -	72,55 / 22,20	47	-	47 / I4	- / 3I,97	- / 2I
I2	EI-260 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.3I-4	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт/I30 л.с./ с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м3	0,58	I5,29 / -	I5,29 / 4,68	9	-	9 / 3	- / 6,74	- / 4
I3	EI-27I т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.3I-I5 К=9 К=9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260	I000 м3	0,58	62,37 / -	62,37 / I9,08	36	-	36 / II	- / 27,48	- / I6
I4	EI-968 ЭСН-84 т.8I-I	Засыпка вручную траншей пазух грунт 2 группы	I00 м3	0,70	46,00 / 46,00	- / -	32	32	- / -	99,30 / -	70 / -
I5	EI-II84 ЭСН-84 TII8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 2 групп при обратной засыпке	I00 м3	5,80	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	56	36	20 / I3	II,20 / 3,30	65 / I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	EI-II86 ЭСН-84 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	I00 м3	5,80	9,90 / 0,56	8,34 / I,20	57	3	48 / 7	I,27 / I,73	7 / I0
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.				608	I27	472 / I33		26I / I90
		Стоимость общестроительных работ	руб.				608	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.				53	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		46I
		Сметная заработная плата	руб.				-	278	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		46I
		Сметная заработная плата	руб.				-	278	-		-
		Раздел 3. Фундаменты									
I7	E5-I3 ЭСН-84 т.3-I	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до I2 м в грунты I группы	м3	87,60	2I,40 / 2,20	I0,80 / 2,49	I875	I93	946 / 2I8	3,75 / 3,2I	328 / 28I
I8	СЦМ МО том I п 9-5	Стоимость сб.ж.б. свай С8-30 из бетона кл.В 20 80, 6-0,82	м3	88,48	79,78 / -	- / -	7059	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	СЦМ МО том I табл.3-I	Арматура кл.AI	т	3,79	229,00 / -	- / -	868	-	- / -	- / -	- / -
20	СЦМ то же	То же, кл.BI	т	I,I4	32I,00 / -	- / -	366	-	- / -	- / -	- / -
2I	Е6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В 3,5	м3	II,25	27,40 / 0,70	0,28 / 0,08	308	8	3 / I	I,37 / 0,I0	I5 / I
22	Е6-5 МО ЭСН-84 т.I-5	Устройство монолитных ж.б.ростверков объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.BI5	м3	49,32	38,90 / 3,63	0,59 / 0,I8	I9I9	I79	29 / 9	6,66 / 0,23	328 / II
23	Е6-6 МО ЭСН-84 т.I-6	То же, объемом до 5 м3	м3	I5,67	37,20 / 2,79	I,29 / 0,39	583	44	20 / 6	5,I7 / 0,50	8I / 8
24	Е42-45 МО ЭСН-84	Установка арматуры из армосеток массой до 0,I т	I00т	0,02	764 / 5I9	I35 / 40,50	I4	9	3 / I	976,00 / 52,24	I7 / I
25	CI24-I	Арматура класса AI	т	0,20	270,00 / -	- / -	54	-	- / -	- / -	- / -
26	CI24-3	Арматура класса A3	т	I,57	270,00 / -	- / -	424	-	- / -	- / -	- / -
27	Е6-83 МО ЭСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	I3	4	- / -	2I0,00 / 0,54	6 / -
28	Е7-400 МО доп.вып.I ЭСН-84 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт.	7,00	I,50 / 0,22	0,79 / 0,29	II	2	6 / 2	0,39 / 0,37	3 / 3
29	СЦМ МО том 2 пI2-I2	Стоимость бетонных блоков кл.В7,5 марки ФБС9, 4,6 т	м3	I,44	44,20 / -	- / -	64	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
30	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	7,00	2,96 / 0,47	I,63 / 0,60	2I	3	II / 4	0,82 / 0,77	6 / 5
3I	СЦМ-МО том 2 п I2-2	Стоимость бетонных блоков кл, В 7,5 марки ФБС24,4,6 т	м3	3,80	40,90 / -	- / -	I55	-	- / -	- / -	- / -
32	Е6-22 МО ЭСН-84 т. I-22 СЦМ МО стр.I2	Устройство набетонки из бетона кл. ВI2,5 34,5-I28,2-27,2IхI,0I5	м3	3,8I	33,49 / 2,I2	0,92 / 0,28	I28	8	3 / I	3,78 / 0,36	I4 / I
33	Е6-83 МО ЭСН-84 т. 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг под ворота	т	0,0I	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	4	I	- / -	2I0,00 / 0,54	2 / -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. / руб.				I3866	45I	I02I / 242		800 / 3II
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I3866	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р	чел.-ч				-	-	-		209
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4I3	-		-
		Плановые накопления	руб.				I292	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I7446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I320
		Сметная заработная плата	руб.				-	I006	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				I7446	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1302
		Сметная заработная плата	руб.				-	1106	-		-
		Итого прямые затраты добавить р.1,2	руб. руб.				14474	578	1493 375		1064 501
		Стоимость общестроительных работ	руб.				14474	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		219
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	431	-		-
		Плановые накопления	руб.				1345	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				18205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1784
		Сметная заработная плата	руб.				-	1384	-		-
		Итого добавить р.1, 2	руб.				18205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	1781	-
		Сметная заработная плата	руб.				-	1384	-	-	-
		Всего прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				8065	34	604 113		19 131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8065	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				1329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		122
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	241	-		-
		Плановые накопления	руб.				748	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				10141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		272
		Сметная заработная плата	руб.				-	388	-		-
		Всего по смете добавить	руб.				10141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		272
		Сметная заработная плата	руб.				-	388	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составил: инженер — Л.З.Титиевская

Проверил: ст.инженер — Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-I)

Основание: чертежи № АР3÷АР9, КЖ9÷КЖ16

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 5,0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 0,2 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,23 тыс.руб.

№№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин — обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин — обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из раздела "Каркас" п.п. 8I, 82, 85, 86									
I	Е7-I47 ЭСН-84 ТI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I0 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25 м	шт	9,00	2I,80 / 7,78	I3,60 / 5,03	I96	70	I22 / 45	I2,I0 / 6,49	I09 / 58
2	СЦМ МО ПВ-33 Доп.I3 Пр-т 06-08 п. I.697	Стоимость СБ ж.б балок марки 25ДРI8-3АНТ-I, Бетон В30, вес I0,4т 387-I09	шт.	9,00	496,00 / -	- / -	4464	-	- / -	- / -	- / -
3	Е7-I47 ЭСН-84 ТI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м	шт.	I,00	2I,80 / 7,78	I3,60 / 5,03	22	22	I4 / 5	I2,I0 / 6,49	I2 / 6
4	СЦМ МО ПВ-33 Доп.I3 Пр-т 0608 п. I.699	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI8-5А4-I, бетон кл. В45, вес I0,4 т 449+I09	шт.	I,00	558,00 / -	- / -	558	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты исключить	руб. / руб.				5240	78	I36 / 50		I2I / 64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				5240	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		79
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I57	-		-
		Плановые накопления	руб.				488	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.				-	285	-		-
		Итого исключить	руб.				6593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.				-	285	-		-
		Добавить									
5	Е7-98 МО ЭСН-84 Т7-4	Укладка балок перекрытий массой до I0 т при высоте здания до 25 м	шт.	I0,00	II,90 / 3,73	6,96 / 2,48	II9	37	70 / 25	6,II / 3,20	6I / 32
6	СЦМ МО Доп. I3 п. 8-33	Стоимость балок покрытия 2БДРI8-3А4Т-I	шт.	I0,00	496,00 / -	- / -	4960	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты добавить:	руб. / руб.				5079	37	70 / 25		6I / 32
		Стоимость общестроительных работ	руб.				5079	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	151	-		-
		Плановые накопления	руб.				473	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		170
		Сметная заработная плата	руб.				-	213	-		-
		Итого добавить	руб.				6390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		170
		Сметная заработная плата	руб.				-	213	-		-
		Исключить из раздела "Панели наружных стен" п.п. 110-135									
7	Е7-247МО доп. к ЕРЕР вып.1 ЭСН-84 т.14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	58,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	965	235	331 / 119	6,60 / 2,66	383 / 154
8	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей ПС60, 12.2,5-3 л.,бетона кл.3,5	м2	417,60	14,90 / -	- / -	6222	-	- / -	- / -	- / -
9	Е7-249МО доп. ЭСН-84 т.14-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	18,00	19,73 / 4,93	7,54 / 2,70	355	89	136 / 49	8,06 / 3,48	145 / 63
10	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей ПС60, 18,2,5-2 л, бетон кл. 3,5	м2	194,40	14,90 / -	- / -	2897	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е7-247 МО доп.вып.1 ЭСН-84 т.14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	12,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	2,00	49	69 / 25	6,60 / 2,66	79 / 32
12	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П063,12,2.5-3 л-1, П063,12.2.5-3л-2, бетон кл.3,5	м2	90,72	14,90 / -	- / -	1352	-	- / -	- / -	- / -
13	Е7-249 МО доп.вып. 1 ЭСН-84 т.14-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	8,00	19,73 / 4,93	7,54 / 2,70	158	39	61 / 22	8,06 / 3,48	64 / 28
14	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П063.18.2.5-2л-1, П063,18,2.5-2л 2, бетон кл.3.5	м2	90,72	14,90 / -	- / -	1352	-	- / -	- / -	- / -
15	Е7-261 ЭСН-84 т.14-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	16,00	11,30 / 3,33	4,03 / 1,44	181	53	64 / 23	5,38 / 1,86	86 / 30
16	СЦМ МО П8-328	Стоимость сб.ж.б.простеночных стеновых панелей 2ПС6,24,2.5-л, бетон кл.3.5	м2	23,04	15,40 / -	- / -	355	-	- / -	- / -	- / -
17	Е7-261 ЭСН-83 т.14-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	8,00	11,30 / 3,33	4,03 / 1,44	90	27	33 / 12	5,38 / 1,86	43 / 15
18	СЦМ МО П8-327	Стоимость сб.ж.б.простеночных панелей 2ПС12.24.2.5-л, бетон кл.3.5	м2	23,04	14,40 / -	- / -	332	-	- / -	- / -	- / -
19	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.1 ЭСН-84 т.14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	5,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	83	20	28 / 10	6,60 / 2,66	33 / 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	2
20	СЦМ МО П8-356	Стоимость сб.ж.б. стеновых панелей ПС30.I2.40-6 л бетон кл. В3,5	м2	36,00	24,40 / -	- / -	878	-	- / -	- / -	- / -
2I	Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 т. I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт	I,00	I9,73 / 4,93	7,54 / 2,70	20	5	8 / 3	8,06 / 3,48	8 / 3
22	СЦМ МО П8-355	Стоимость сб.ж.б. стеновых панелей ПС60,I8.4.0-6 л, бетон кл. В 3.5	м2	I0,80	23,50 / -	- / -	254	-	- / -	- / -	- / -
23	Е7-26I ЭСН-84 т.I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	23	7	8 / 3	5,38 / I,86	II / 4
24	СЦМ МО П8-334 прим.I	Стоимость сб.ж.б простеночных панелей 2ПС6.I2.4.0-л, бетон кл. В3,5 23,7-II3,5-I0I,0,3I	м2	I,44	24,80 / -	- / -	36	-	- / -	- / -	- / -
25	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II-I,8	Установка парапетных плит дл. I,5 м весом 0,I т	шт.	I02,00	I,0I / 0,83	0,I8 / 0,07	I03	85	I8 / 7	I,0I / 0,09	I03 / 9
26	СЦМ МО п.II-233	Стоимость сб.ж.б. парапетных плит ПП15.4-II из бетона кл. ВI5	м3	5,I0	69,90 / -	- / -	356	-	- / -	- / -	- / -
27	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
28	СЦМ то же	То же, кл. ВР-I	т	0,08	32I,00 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II--I,8	Установка парапетных плит дл.I,5 м весом 0,I23 т	шт.	8,00	I,40 / 0,59	0,13 / 0,05	II	5	I / -	I,0I / 0,06	8 / -
30	СЦМ МО III-233	Стоимость парапетных ППI5,5-П из бетона кл.BI5	м3	0,48	69,90 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -
3I	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,003	229,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
32	СЦМ то же	То же кл.BP-I	т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты исключить	руб. / руб.				I6293	6I4	757 / 273		963 / 35I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I6293	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				269I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		246
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	486	-		-
		Плановые накопления	руб.				I5I9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				20503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I560
		Сметная заработная плата	руб.				-	I373	-		-
		Итого исключить	руб.				20503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I560
		Сметная заработная плата	руб.				-	I373	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Добавить									
33	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	36,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	599	-	206 / 74	6,60 / 2,66	238 / 96
34	СЦМ МО П8-323	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей П060,12,2,0-2л	м2	259,20	11,80 / -	- / -	3059	-	- / -	- / -	- / -
35	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 26 м	шт.	22,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	366	89	126 / 45	6,60 / 2,66	145 / 59
36	СЦМ МО П8-324	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей П060,12,2,0-4 л	м2	158,40	13,00 / -	- / -	2059	-	- / -	- / -	- / -
37	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 т.14-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	18,00	19,73 / 4,93	7,54 / 2,70	355	89	136 / 49	8,06 / 3,48	145 / 63
38	СЦМ МО П8-323	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей П060,18,2,0-1 л-1	м2	194,40	11,80 / -	- / -	2294	-	- / -	- / -	- / -
39	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	12	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	200	49	69 / 25	6,60 / 2,66	79 / 32
40	СЦМ МО П8-323	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей П062,5,12,2,0-2 л-1	м2	88,80	11,80 / -	- / -	1048	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 т. I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт	8,00	I9,73 / 4,93	7,54 / 2,70	I58	39	6I / 22	8,06 / 3,48	64 / 28
42	СЦМ МО П8-325	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС62,5.I8.2.0-I л-I ПС62.5.I8.2.0-I л-I	м2	88,80	I3,80 / -	- / -	I225	-	- / -	- / -	- / -
43	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	I6,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	266	65	92 / 33	6,60 / 2,66	I06 / 43
44	СЦМ МО П8-324	Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных панелей 2ПС6,24,2,0-л	м2	23,04	I3,00 / -	- / -	300	-	- / -	- / -	- / -
45	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	8,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	I33	32	45 / I6	6,60 / 2,66	53 / 2I
46	СЦМ МО П8-323	Стоимость сб.ж.б наружных простеночных панелей 2ПСI2,24,2,0-л	м2	23,04	II,80 / -	- / -	272	-	- / -	- / -	- / -
47	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	5,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	83	20	28 / I0	6,60 / 2,66	33 / I3
48	СЦМ МО П8-33I	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,I2.3.0-3 л	м2	36,00	I7,30 / -	- / -	623	-	- / -	- / -	- / -
49	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	I,00	I9,73 / 4,93	7,54 / 2,70	20	5	8 / 3	8,06 / 3,48	8 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	СЦМ МО П8-331	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей П060,18.3.0-2 л	м2	2,83	17,30 / -	- / -	49	-	- / -	- / -	- / -
51	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	2,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	33	8	11 / 4	6,60 / 2,66	13 / 5
52	СЦМ МО П8-332	Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных стеновых панелей 2П06,24.3.0-Л-1	м2	2,88	18,70 / -	- / -	54	-	- / -	- / -	- / -
53	Е7-668 МО доп. ЭСН-84 т.47-11	Монтаж сб.ж.б. парапетных плит	шт.	110,00	1,40 / 0,59	0,13 / 0,05	154	65	15 / 6	1,01 / 0,06	111 / 7
54	СЦМ МО III-233	Стоимость сб.ж.б. плит ПП15,4-П	м3	5,50	69,90 / -	- / -	384	-	- / -	- / -	- / -
55	СЦМ МО т3-1	Стоимость арматуры кл.А-1	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
56	СЦМ МО т.3-1	то же, арматуры кл.ВР-1	т	0,09	321,00 / -	- / -	29	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты добавить	руб. / руб.				13770	607	797 / 287		995 / 370
		Стоимость общестроительных работ	руб.				13770	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		207
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	409	-		-
		Плановые накопления	руб.				1285	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I7326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I572
		Сметная заработная плата	руб.				-	I303	-		-
		Итого добавить	руб.				I7326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I572
		Сметная заработная плата	руб.				-	I303	-		-
		Исключить из раздела "Кирпичная кладка" п.п. I47,I48									
57	Е8-75 МО ЭСН-84 т.9-2 тчт I.II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичем, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	3,90	4I,80 / 2,77	0,6I / 0,I8	I63	II	3 / I	4,84 / 0,23	I9 / I
58	Е8-I89 МО ЭСН-84 т.22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I000 м2ВП	0,08	42,20 / 25,40	0,23 / 0,07	3	2	- / -	45,80 / 0,09	4 / -
		Итого затраты исключить	руб. / руб.				I66	I3	3 / I		23 / I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I66	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.				I5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				209	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.				-	I9	-		-
		Итого исключить	руб.				209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.				-	I9	-		-
		Добавить									
59	Е8-73 МО ЭСН-84 т.9-I тчт I,II	Кладка стен керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	2,90	45,I0 / 3,I8	0,68 / 0,20	I3I	9	2 / I	5,53 / 0,26	I6 / I
60	Е8-I89 МО ЭСН-84 т.22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 м2ВП	0,08	42,20 / 25,40	0,23 / 0,07	3	2	- / -	45,80 / 0,09	3 / -
		Итого прямые затраты добавить	руб. / руб.				I34	II	2 / I		I9 / I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I34	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.				I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных рубот	руб.				I69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметна заработная плата	руб.				-	I6	-		-
		Итого добавить	руб.				I69	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.				-	I6	-		-
		Исключить из раздела "Кровля" п.п.	I8I,I82								
6I	EI2-287 МО ЭСН-84 т.9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,08 м	м3	86,40	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	304I	III	49 / I5	2,54 / 0,22	2I9 / I9
62	EI2-287 То же	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,I8 м	м3	I9,40	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	683	25	II / 3	2,54 / 0,22	49 / 4
		Итого прямые затраты исключить	руб. / руб.				3724	I36	60 / I8		268 / 23
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3724	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				6I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		56
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II0	-		-
		Плановые накопления	руб.				347	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		347
		Сметная заработная плата	руб.				-	264	-		-
		Итого исключить	руб.				4686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		347
		Сметная заработная плата	руб.				-	264	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
63	EI2-287 МО ЭСН-84 т.9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,05 м	м3	54,00	35,20 I,28	0,56 0,I7	I90I	69	30 9	2,54 0,22	I37 I2
64	EI2-287 то же	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,I5 м	м3	I6,20	35,20 I,28	0,56 0,I7	570	2I	9 3	2,54 0,22	4I 4
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				247I	90	39 I2		I78 I6
		Стоимость общестроительных работ	руб.				247I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		38
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	73	-		-
		Плановые накопления	руб.				230	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3I09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		232
		Сметная заработная плата	руб.				-	I75	-		-
		Итого добавить	руб.				3I09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		232
		Сметная заработная плата	руб.				-	I75	-		-
		Итого прямые затраты по смете исключить	руб. руб.				25423	84I	956 342		I375 439

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	I	
		Стоимость общестроительных работ	руб.				25423	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4I99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		283
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	758	-		-
		Плановые накопления	руб.				2369	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3I99I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I97
		Сметная заработная плата	руб.				-	I94I	-		-
		Итого по смете исключить	руб.				3I99I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I97
		Сметная заработная плата	руб.				-	I94I	-		-
		Итого прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				2I454	745	908 325		I253 4I9
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2I454	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		324
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	637	-		-
		Плановые накопления	руб.				2000	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				26994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I996
		Сметная заработная плата	руб.				-	I707	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				26994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1996
		Сметная заработная плата	руб.				-	I707	-		-
		Всего прямые затраты исключить	руб. руб.				3969	96	48 I7		I22 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3969	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		59
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	121	-		-
		Плановые накопления	руб.				369	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		201
		Сметная заработная плата	руб.				-	234	-		-
		Всего исключить	руб.				4997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		201
		Сметная заработная плата	руб.				-	234	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составил: инженер Т.А.Членова

Проверил: ст.инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

подготовил: техник Н.В.Архипова

проверил: техник С.В.Зайцева

503-7-13.88 альбом 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На изменение температуры наружного воздуха - 40°С (к смете № I-I)

Основание: чертежи № АР3÷АР9, КЖ9÷КЖ16

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,04 т.руб.

Нормативная трудоемкость 0,15 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 0,12 т.руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Кол-во	Стоимость един.руб. Всего / основной з/платы	Стоимость един.руб. экспл. машин / в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной з/платы	Общая стоимость, руб. экспл.машин / в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из раздела "Фундаменты шт.34-48									
I	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I4,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	9I	38	37 / I3	4,5I / I,24	63 / I7
2	СЦМ МО Т I П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-2 из бетона кл. БI5	$м^3$	7,28	67,90 / -	- / -	494	-	- / -	- / -	- / -
3	СЦМ МО табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,20	229,00 / -	- / -	46	-	- / -	- / -	- / -
4	СЦМ то же	стоимость арматуры А-3	т	0,22	250,00 / -	- / -	55	-	- / -	- / -	- / -
5	СЦМ то же	изделия закладные	т	0,04	4I3,00 / -	- / -	I7	-	- / -	- / -	- / -
6	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	4,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	26	II	II / 4	4,5I / I,24	I8 / 5
7	СЦМ МО П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-3 из бетона кл. В I5	$м^3$	I,96	67,90 / -	- / -	I33	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,05	229,00 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
9	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,06	250,00 / -	- / -	I5	-	- / -	- / -	- / -
I0	СЦМ то же	То же, изделия закладные	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
II	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	I3	5	5 / 2	4,5I / I,24	9 / 2
I2	СЦМ МО П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-4 из бетона кл. В I5	$м^3$	0,92	67,90 / -	- / -	62	-	- / -	- / -	- / -
I3	СЦМ МО табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
I4	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,02	250,00 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
I5	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты исключить	руб. / руб.				983	54	53 / I9		90 / 24
		Стоимость общестроительных работ	руб.				983	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.				89	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				I235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I0I	-		-
		Итого исключить	руб.				I235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I27
		Сметная заработная плата	руб.				-	I0I	-		-
		Добавить:									
I6	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I4,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	9I	38	37 / I3	4,5I / I,24	63 / I7
I7	СЦМ МО П9-348	Стоимость ж/б фундаментных балок ФБ6-I2	$м^3$	8,40	67,90 / -	- / -	570	-	- / -	- / -	- / -
I8	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,32	229,00 / -	- / -	73	-	- / -	- / -	- / -
I9	СЦМ МО Т3-I	То же, кл. А-3	т	0,35	250,00 / -	- / -	88	-	- / -	- / -	- / -
20	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,04	4I3,00 / -	- / -	I7	-	- / -	- / -	- / -
2I	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	4,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	26	II	II / 4	4,5I / I,24	I8 / 5
22	СЦМ МО П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-3	$м^3$	2,28	67,90 / -	- / -	I55	-	- / -	- / -	- / -
23	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,09	229,00 / -	- / -	2I	-	- / -	- / -	- / -
24	СЦМ МО Т3-I	То же, кл. А-3	т	0,08	250,00 / -	- / -	20	-	- / -	- / -	- / -
25	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	I3	5	5 / 2	4,5I / I,24	9 / 2
27	СЦМ МО П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I4	$м^3$	I,06	67,90 / -	- / -	72	-	- / -	- / -	- / -
28	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
29	СЦМ то же	То же, кл, А-3	т	0,03	250,00 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
30	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		итого прямые затраты добавить	руб. / руб.				II69	54	53 / I9		90 / 24
		Стоимость общестроительных работ	руб.				II69	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	35	-		-
		Плановые накопления	руб.				I08	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I469	-	-		I29
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб.				-	I08	-		-
		Итого добавить	руб.				I469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб.				-	I08	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить из раздела "Панели наружных стен" п.п. 110-121, 128-139									
31	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажного здания длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	58,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	965	235	331 / 119	6,60 / 2,66	383 / 154
32	СЦМ МО ПВ-347	Стоимость сб.ж/б парапетных стеновых панелей ПС60, 12, 2, 5, - 3 л, бетон кл.3,5	м2	417,60	14,90 / -	- / -	6222	-	- / -	- / -	- / -
33	Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т14-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	18,00	19,73 / 4,93	7,54 / 2,70	355	89	136 / 49	8,06 / 3,48	145 / 63
34	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60, 18, 2, 5-2 л, бетон кл.3, 5	м2	194,40	14,90 / -	- / -	2897	-	- / -	- / -	- / -
35	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	12,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	200	49	69 / 25	6,60 / 2,66	79 / 32
36	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж/б стеновых панелей П063,12, 2, 5-3, Л-1, П063, 12, 2, 5-2Л-2, бетон В3,5	м2	90,72	14,90 / -	- / -	1352	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	Е7-249 МО доп.к) ЕРЕР вып.I ЭСН-84 ТI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высотре зданий в до 25 м	шт	8,00	I9,73 / 4,93	7,54 / 2,70	I58	39	6I / 22	8,06 / 3,48	64 / 28
38	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж/б стеновых панелей П063, I8, 2, 5-2, Л-I, П063, I8, 2, 5-2Л-2, бетон кл. В3, 5	$м^2$	90,72	I4,90 / -	- / -	I352	-	- / -	- / -	- / -
39	Е7-26I ЭСН-84 ТI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	I6,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	I8I	53	64 / 23	5,38 / I,86	86 / 30
40	СЦМ МО П8-328	Стоимость сб.ж/б простеночных стеновых панелей 2ПС6, 24, 5-Л, бетон кл, 3,5	$м^2$	23,04	I5,40 / -	- / -	355	-	- / -	- / -	-) / -
4I	Е7-26I ЭСН-84 ТI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	8,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	90	27	33 / I2	5,38 / I,86	43 / I5
42	СЦМ МО П8-327	Стоимость сб.ж/б простеночных панелей 2 ПОI2, 24, 2,5-Л, бетон кл. 3,5	$м^2$	23,04	I4,40 / -	- / -	332	-	- / -	- / -	- / -
43	Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН--84 Т47-II--I,8	Установка парапетных плит длиной 2,5 м весом 0,Iт	шт	I02,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	I43	60	I3 / 5	I,0I / 0,06	I03 / 6
44	СЦМ МО ПII-233	Стоимость сб.ж/б парапетных плит ПП15, 4-П из бетона кл. В I5	$м^3$	5,I0	69,90 / -	- / -	356	-	- / -	- / -	- / -
45	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
46	СЦМ то же	Тоже, кл. ВР-I	т	0,08	32I,00 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -
47	Е7-668 МО доп.к ЭСН-84 Т47-II-I,8	Установка парапетных плит д. I,5 м весом 0,I23 т	шт	8,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	II	5	I / -	I,0I / 0,06	8 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
48	СЦМ МО ПП-233	Стоимость парапетных плит ПП15, 5-П из бетона кл.В15	м3	0,48	69,90 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -
49	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,003	229,00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
50	СЦМ то же	Стоимость арматуры ВР-I	т	0,01	321,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
51	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 т47-II--I,8	Установка угловых парапетных плит дл. I м, весом 0,07 т	шт.	4,00	1,40 / 0,59	0,13 / 0,05	6	2	- / -	1,01 / 0,06	4 / -
52	СЦМ МО п.II-233	Стоимость угловых парапетных плит ППУ 10, 4-п из бетона кл. В 15	м3	0,13	69,90 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
53	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,003	229,00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
54	СЦМ то же	То же, кл. ВР-I	т	0,002	321,00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямых затрат исключить	руб. / руб.				15054	559	708 / 255		915 / 328
		Стоимость общестроительных работ	руб.				15054	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.				-	448	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				1403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел./ч				18943	-	-		1470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.				-	1262	-		-
		Итого исключить	руб.				18943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1470
		Сметная заработная плата	руб.				-	1262	-		-
		Добавить:									
55	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	58,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	965	235	331 / 119	6,60 / 2,66	383 / 154
56	СЦМ МО П8-351	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей П060, 12, 3, 0-3, Л	м2	417,6	17,90 / -	- / -	5413	-	- / -	- / -	- / -
57	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 т14-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2, при высоте зданий в до 25 м	шт.	18	19,73 / 4,93	7,54 / 2,70	355	89	136 / 49	8,06 / 3,48	145 / 63
58	СЦМ МО П8-351	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей П060, 18, 3, 0-2, Л-31	м2	194,40	17,90 / -	- / -	3480	-	- / -	- / -	- / -
59	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	12,00	16,63 / 4,05	5,72 / 2,06	200	49	69 / 25	6,60 / 2,66	79 / 32
60	СЦМ МО П8-351	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей П063, 5, 12, 3, 0-3, Л-1, П063, 12, 3, 0-3, Л-2	м2	91,44	17,90 / -	- / -	1637	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 ТI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2, при высоте зданий в до 25 м	шт	8,00	I6,63 / 4,93	7,54 / 2,70	I33	39	6I / 22	8,06 / 3,48	64 / 28
62	СЦМ МО П8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС63, 5, I8, 3, 0-2, Л-I, ПС63, 5, I, 8, 3, 0-2, Л-2	$м^2$	9I,44	I7,90 / -	- / -	I637	-	- / -	- / -	- / -
63	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 ТI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	I6,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	266	65	92 / 33	6,60 / 2,66	I06 / 43
64	СЦМ МО П8-332	Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6, 24, 3, 0-Л	$м^2$	23,04	I8,70 / -	- / -	43I	-	- / -	- / -	- / -
65	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 ТI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	8,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	I33	32	45 / I6	6,60 / 2,66	53 / 2I
66	СЦМ МО П8-33I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей 2ПСI2, 24, 3, 0-Л	$м^2$	23,04	I7,30 / -	- / -	399	-	- / -	- / -	- / -
67	Е7-668 МО доп. ЭСН-84 Т47-II	Монтаж сб.ж/б наружных плит пп.I5, 5-П	шт	II2,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	I57	66	I5 / 6	I,0I / 0,06	II3 / 7
68	СЦМ МО ПII-233	Стоимость сб.ж/б плит пп.I5, 5-п	$м^3$	3,58	69,90 / -	- / -	250	-	- / -	- / -	- / -
69	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,04	229,00 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
70	СЦМ МО Т3-I	То же, кл. ВР-I	т	0,I0	32I,00 / -	- / -	32	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	Б7-668 МО доп. ЭСН-84 т47-II	Монтаж сб.ж/б угловых парапетных плит ППУ I0, 5-П	шт.	2,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	3	I	– / –	I,0I / 0,06	2 / –
72	СЦМ МО ПII-233	Стоимость сб.ж/б угловых парапетных плит ППУ I0, 5-П	м3	0,08	69,90 / –	– / –	6	–	– / –	– / –	– / –
73	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,0I	229,00 / –	– / –	2	–	– / –	– / –	– / –
74	СЦМ МО т3-I	То же, кл.ВР-I	т	0,0I	32I,00 / –	– / –	3	–	– / –	– / –	– / –
		Итого прямые затраты добавить	руб. / руб.				I55II	576	749 / 270		945 / 348
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I55II	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				2559	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				–	–	–		235
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				–	46I	–		–
		Плановые накопления	руб.				I446	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I95I6	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		I528
		Сметная заработная плата	руб.				–	I307	–		–
		Итого добавить	руб.				I95I6	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		I528
		Сметная заработная плата	руб.				–	I307	–		–
		Исключить из раздела "Кирпичная кладка" п.п. I45, I47, I48									
75	Е8-73 МО ЭСН-84 т9-I т.4,тI.II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	I7,30	45,I0 / 3,I8	0,68 / 0,20	780	55	II / 3	5,53 / 0,26	96 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	Е8-75 МО ЭСН-84 Т9-2 т.ч. т.I,II	Кладка стен из керамического кирпича, с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа более 4 м	$м^3$	3,90	4I,80 2,77	0,6I 0,I8	I63	II	3 I	4,84 0,23	I9 I
77	Е8-I89 МО ЭСН-84 Т22-I	Установка и разработка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 $м^2$	0,08	42,20 25,40	0,23 0,07	3	2	- -	45,80 0,09	4 -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				946	68	I4 4		II9 5
		Стоимость общестроительных работ	руб.				946	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.				88	-	-		-
		Всего, стоимость общестроитедьных работ	руб.				II9I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I38
		Сметная заработная плата	руб.				-	I00	-		-
		Итого исключить	руб.				II9I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I38
		Сметная заработная плата	руб.				-	I00	-		-
		Добавить:									
78	Е8-73 МО ЭСН-84 Т9-I т.ч.тI,II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м (пустотелый)	$м^3$	I7,30	47,30 3,I8	0,68 0,20	8I8	55	II 3	5,53 0,26	96 4
79	Е8-77 МО ЭСН-84 Т9-3 т.ч.т.I,II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	$м^3$	4,84	39,80 2,49	0,56 0,I7	I93	I2	3 I	4,37 0,22	2I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	E8-I89 MO ЭСН-84 T22-I	Установка и разработка инвентраных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 $м^2$	0,08	42,20 25,40	0,23 0.07	3	2	- -	45,80 0,09	3 -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				I0I4	69	I4 4		I20 5
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I0I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	30	-		-
		Плановые накопления	руб.				94	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I40
		Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-
		Итого добавить	руб.				I276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I40
		Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-
		Исключить из раздела "Кровля" п.I8I, I82									
8I	EI2-287 MO ЭСН-84 T8-4	Утепление покрытия легким бетоном ячеистого высотой = 0,08 м	$м^3$	86,40	35,20 I,28	0,56 0,I7	304I	III	49 I5	2,54 0,22	2I9 I9
82	EI2-287 то же	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,I8 м	$м^3$	I9,40	35,20 I,28	0,56 0,I7	683	25	II 3	2,54 0,22	49 4
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				3724	I36	60 I8		268 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3724	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		56
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	110	-		-
		Плановые накопления	руб.				347	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		347
		Сметная заработная плата	руб.				-	264	-		-
		Итого исключить	руб.				4686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		347
		Сметная заработная плата	руб.				-	264	-		-
		Добавить:									
83	ЕI2-287 ЭСН-84 Т9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,I м	$м^3$	I08,00	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	3802	I38	60 / I8	2,54 / 0,22	274 / 24
84	ЕI2-287 то же	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,22 м	$м^3$	23,80	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	838	30	I3 / 4	2,54 / 0,22	60 / 5
		Итого прямые затраты добавить	руб. / руб.				4640	I68	73 / 22		334 / 29
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4640	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		7I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I38	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Плановые накопления	руб.				432	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				5837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		434
		Сметная заработная плата	руб.				-	328	-		-
		Итого добавить	руб.				5837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		434
		Сметная заработная плата	руб.				-	328	-		-
		Итого прямые затраты по смете исключить	руб. руб.				20707	817	835 296		1392 380
		Стоимость общестроительных работ	руб.				20707	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		319
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	614	-		-
		Плановые накопления	руб.				1927	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				26055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2082
		Сметная заработная плата	руб.				-	1727	-		-
		Итого по смете исключить	руб.				26055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2082
		Сметная заработная плата	руб.				-	1727	-		-
		Итого прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				22334	867	889 315		1495 406
		Стоимость общестроительных работ	руб.				22334	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		336
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	664	-		-
		Плановые накопления	руб.				2080	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				28098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2231
		Сметная заработная плата	руб.				-	1846	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				28098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2231
		Сметная заработная плата	руб.				-	1846	-		-
		Всего прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				1627	50	54 19		103 26
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1627	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	50	-		-
		Плановые накопления	руб.				153	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		149
		Сметная заработная плата	руб.				-	119	-		-
		Всего по смете добавить	руб.				2043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		149

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	II9	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник ОСиП Э.М.Мурадханов

Составил: инженер Л.З.Титиевская

Проверил: ст.инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил: Н.В.Архипова

Проверил: С.В.Зайцева

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости погр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе экспл. машин / в т.ч. заработной платы	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	А. Подземная часть										
	Земляные работы	$м^3$	6306	944	I6,5	I54	87	II85	230	704 / 20I	I,3 / 0,I9
2.	Фундаменты	$м^3$	I4I	6553	-"-	I08I	609	8243	383	242 / 8I	9,3 / 58,46
3.	Колодец водоприемный	$м^3$	0,26	56	-"-	8	5	69	3	-	0,I / 265,38
	И т о г о по "А"			7553		I243	70I	9497	6I6	946 / 282	I0,7
	Б. Надземная часть										
4.	Каркас	$м^3$	68,08	9562	I6,5 / 8,6	I55I	889	I2002	222	304 / II0	I3,6 / I76,29
	в том числе: металлоконструкции	руб.		(363)		(3I)	(3I)	(425)			
5.	Покрытие	$м^3$	83,37	7474	I6,5	I234	698	9406	II8	I98 / 7I	I0,6 / II2,82
6.	Панели наружных стен	$м^3$	288,68	I6999	-"-	2808	I584	2I39I	766	92I / 368	24,2 / 74,I
7.	Подвесной путь	т	2,I	73I	-"-	I2I	68	920	4I	I0 / 3	I / 438,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Стены кирпичные	м3	94,74	4472	I6,5	739	4I8	5629	39I	73/2I	6,4/59,42
9.	Перемычки	м3	0,I	60	I6,5/8,6	6	5	7I	2	I/-	0,I/7I0
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(30)		(3)	(3)	(36)	(I)		
I0.	Двери, ворота	м2	I30,0	2860	-"-	25I	249	3360	I60	382/I08	3,8/25,85
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(279I)		(240)	(243)	(3274)	(I55)	(382/I08)	
II.	О к н а	м2	I00	I864	I6,5	307	I74	2345	74	36/II	2,7/23,45
I2.	К р о в л я	-"-	II88,0	8074	-"-	I333	752	I0I59	885	220/67	II,5/8,55
I3.	П о л ы	-"-	II38,0	8569	I6,5/8,6	I4II	798	I0778	I094	90/29	I2,2/47
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(I9)		(I)	(I)	(2I)	(I)		
I4.	Наружная отделка	-"-	865	746	I6,5	I23	70	939	234	I6/5	I/I,09
I5.	Внутренняя отделка	-"-	30I0,0	982	I6,5/8,6	I58	92	I232	248	9/2	I,4/0,4I
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(55)		(5)	(5)	(65)	(3)		
I6.	Прочие работы	руб.	-	570	I6,5	92	54	7I6	4I	I4/3	0,8/I,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по "Б"			62963		10134	5851	78948	4276	2274/798	89,3
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(3263)		(280)	(283)	(3826)	(161)	(328/108)	
	Итого по "А+Б"			70516		11377	6552	88445	4892	3220/1080	100
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(3263)		(280)	(283)	(3826)	(161)	(328/108)	

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составила: ст.инженер — Н.В.Лукина

С В О Д К А

объемов и стоимости работ. Вариант - свайное основание

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр.5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Подземная часть										
I	Земляные работы	м3	3840	608	I6,5	98	53	759	I27	472 / I33	0,8 / 0,20
2	Фундаменты	м3	I79,0	I4954	I6,5	2466	I39I	I88I0	520	I078 / 262	I9,I / I05,0I
3	Колодец водоприемный	м3	0,26	56	I6,5	8	5	69	3	-	0,I / 265,38
	Итого по "А"	руб.		I56I8		2572	I449	I9638	650	I550 / 395	20
	Б. Надземная часть (см.сводку к локальной смете № I-I)										
	Итого по "Б"	руб.		62963		I0I34	585I	78948	4276	2274 / 798	80
	в том числе металлоконструкции	руб.		(3263)		(280)	(283)	(3826)	(I6I)	(328 / I08)	
	Итого по А+Б	руб.		7858I		I2706	7300	98586	4926	3824 / II93	I00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	В том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(3263)		(280)	(283)	(3826)	(I6I)	$(\frac{328}{I08})$	

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составила: ст.инженер — Н.В.Лукина