

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-4-1

Малые архитектурные формы и элементы благоустройства
участков дошкольных детских учреждений, школ и школ
интернатов

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-3

оборудование участков школ и школ-интернатов

Разработан институтом
"Белгоспроект"

Утвержден Госстроем БССР

Приказ № 59 от 24.7.81 г.

Введен в действие институтом
"Белгоспроект"

Приказ № 69 от 12.4.82 г.

г. Минск, 1981 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-4-1

Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов.

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-3

Оборудование участков школ и школ-интернатов.

Разработан институтом
"Белгоспроект"

Утвержден Госстрсем БССР
приказ № 33 от 3.4.75 г

Введен в действие
институтом "Белгоспроект"
приказ № 66 от 12.4.82 г

Главный инженер института

 А.М.Телен

Главный архитектор проекта

 Э.Р.Вишневская

Начальник отдела экономики
и смет

 В.М.Столпнер

г.Минск
1981г.

310-4-1

183

СВОДКА СТОИМОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ ЕР	Наименование	Сметная стоимость руб. коп.	Стр.
1	2	3	4	5
1	ЕР № Ш-2-1	Стенка тип I отбойная для мяча	74,15	185
2	ЕР № Ш-2-2	Стенка тип II со скамьей	83,27	189
3	ЕР № Ш-2-3	Стенка тип III со шведской стенкой	105,41	193
4	ЕР № Ш-2-4	Стенка тип IV для рисо- вания	86,31	197
5	ЕР № Ш-2-5	Стенка тип V с кольцом	74,79	201
6	ЕР № Ш-2-6	Турник	36,74	205
7	ЕР № Ш-2-7	Шведская стенка	87,44	208
8	ЕР № Ш-2-8	Рукоход тип I	38,85	211
9	ЕР № Ш-2-9	Рукоход тип II	60,74	214
10	ЕР № Ш-2-10	Гимнастическая стенка тип I	33,78	217
11	ЕР № Ш-2-11	Гимнастическая стенка тип II	175,90	220
12	ЕР № Ш-2-12	Брусья параллельные	33,20	223
13	ЕР № Ш-2-13	Брусья разновысокие	31,98	226
14	ЕР № Ш-2-14	Мачта для лазания	61,40	229
15	ЕР № Ш-2-15	Брусья-лабиринт тип I	55,5	233
16	ЕР № Ш-2-16	Брусья-лабиринт тип II	46,03	236

I	2	3	4	5
17	ЕР № Ш-2-17	Гимнастический городок	153,76	239
18	ЕР № Ш-2-18	Бум типа IA	19,99	242
19	ЕР № Ш-2-19	Бум тип IB	17,82	245
20	ЕР № Ш-2-20	Бум тип IB	15,75	249
21	ЕР № Ш-2-21	Бум тип ПА	20,72	251
22	ЕР № Ш-2-22	Бум тип ПБ	18,57	254
23	ЕР № Ш-2-23	Бум тип П (B)	21,35	257
24	ЕР № Ш-2-24	Качающееся бревно	40,59	260
25	ШР № Ш-2-25	Огол для настольного тенниса	49,98	263
26	ЕР № Ш-2-26	Стойка баскетбольная тип I	234,34	267
27	ЕР № Ш-2-27	Стойка волейбольная	88,32	271
28	ЕР № Ш-2-28	Ворота футбольные	76,14	274
29	ЕР № Ш-2-29	Ограждение хоккейной площадки	1529,23	278
30	ЕР № Ш-2-30	Ворота хоккейные	36,55	280
31	ЕР № Ш-2-31	Флагшток тип I	54,47	282
32	ЕР № Ш-2-32	Флагшток тип II	67,53	285
33	ЕР № Ш-2-33	Скамья тип I С-IA	21,02	288
34	ЕР № Ш-2-34	Скамья тип II С-IA	23,40/	291
35	ЕР № Ш-2-35	Скамья тип I, С-IB	24,86	294
36	ЕР № Ш-2-36	Скамья тип II, С-IB	24,24	297
37	ЕР № Ш-2-37	Скамья тип I-IB	32,99	300

I	2	3	4	5
38	ЕР № Ш-2-38	Скамья тип П С-ІБ	35,37	303
39	ЕР № Ш-2-39	Цветочница из блоков тип I	8,85	306
40	ЕР № Ш-2-40	Цветочница из блоков тип II	17,15	309
41	ЕР № Ш-2-41	Цветочница из блоков тип III	12,97	312
42	ЕР № Ш-2-42	Цветочница из арок тип I	18,51	315
43	ЕР № Ш-2-43	Цветочница из арок тип II	56,22	318
44	ЕР № Ш-2-44	Цветочница из арок тип III	54,03	321
45	ЕР № Ш-2-45	Цветочника из арок тип IV	64,46	324
46	ЕР № Ш-2-46	Урна тип I	10,53	327
47	ЕР № Ш-2-47	Урна тип II	8,07	329
48	ЕР № Ш-2-48	Урна тип III	9,14	331
49	ЕР № Ш-2-49	Лестницы наружные тип IA	163,0	333
50	ЕР № Ш-2-50	Лестницы наружные тип IB	89,50	337
51	ЕР № Ш-2-51	Лестницы наружные тип IB	127,86	341
52	ЕР № Ш-2-52	Лестницы наружные тип II	74,17	345
53	ЕР № Ш-2-53	Лестницы/трибуны Тип IA	218,18	349
54	ЕР № Ш-2-54	Лестницы-трибуны тип IB	204,26	353
55	ЕР № Ш-2-55	Лестницы-трибуны тип II-A	138,21	357
56	ЕР № Ш-2-56	Лестницы - трибуны тип II-B	130,87	361
57	ЕР № Ш-2-57- АС	Декоративный бассейн для водных растений - общестроительные работы	896,75	365
58	ЕР № Ш-2-57- БК	Водопровод и канализация декоративного бассейна	125,72	368
59	ЕР № Ш-2-58	Стол-подставка	31,34	374
60	ЕР № Ш-2-59	Ворота для ручного мяча	39,04	377

310-4-1

185

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-1

на устройство стенки оброчной для мяче Тип I

Единица измерения - I стенка

№	Обоснован	Наименование работ или затрат	Единиц	к-во	сметная стоимость	
					изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO15	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54
2	I-696 IO-II2в	погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09
3	цен. 3 ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,54	0,22	0,12
4	I-617 IO-IO1а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,31	0,33
5	II-I I9-Iв	Укладка оброчных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88
6	II-425 I9-24в	Уотворка стенок	м2	5,72	1,41	8,07
7	ИЦ в. 3452	Стоимость фундаментных блоков Мл 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63

во

1	2	3	4	5	6	7
8	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса А-I цена: 173 x 1,4	т	0,002	242	0,48
9	-"-	То же, класса В-I цена 214 x 1,4	т	0,004	300	1,20
10	-"-	Закладные детали цена: 310 x 1,4	т	0,004	434	1,74
11	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенок МК I-4 на бетоне М-300 (Мра 100) Цена: 41,2 + 1,02 + 1,53 + 1,02	м ³	0,44	44,77	19,70
12	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 214 x 1,15	тн	0,015	246	3,69
13	-"-	Закладные детали Цена: 310 x 1,15	тн	0,009	357	3,21
14	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,009	174	1,57
15	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделия МК I-4	м ²	11,36	0,51	5,79
И т о г о:			руб.			60,04
Накладные расходы - 16,5%			руб.			9,91
И т о г о:			-"-			69,95
Плановые накопления - 6%			-"-			4,20
?						
И т о г о:			руб.			74,15

Составила

Варуцкая

311-4-1

188

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к кР № Ш-2-1

№	наименование материалов и полуфабрикатов	ед.изм.	количество
---	---	---------	------------

I. Затраты труда и машиносмены.

1	Затраты труда	ч/дн	1,44
2	Кран 10 тн	м/см	0,11
II. Полуфабрикаты			
1	Бетон м-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-100	м3	0,04

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА №2-2

на устройство стены со скамьей. тип II.

Единица измерения - I стена

№	обоснование	Наименование работ	единица	к-во	сметная стоимость	
					изм	единицы
I	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104б	Разработка грунта и группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54
2	I-696 10-112а	погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09
3	Ц.З.Ч.1	транспорт грунта на расстояние 1 км	тн	0,54	0,22	0,12
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,51	0,33
5	II-1 19-1а	Укладка оборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88
6	II-425 19-24а	Установка стены	м2	5,72	1,41	8,07
7	ЦСц. п.3452	Стоимость фундамент- ных блоков № 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63
8	ЦСц прил.2	Стоимость арматуры класса А-I 173x1,4	тн	0,002	242	0,48

I	I.2	I.3	I.4	I.5	I.6	I.7
9	ЦСн прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена 214 x 1,4	тн	0,004	300	1,20
10	-"-	Закладные детали Цена 310 x 1,4	тн	0,004	434	1,74
11	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенки МК I-4 из бетона М-300 (Мрз 100) Цена 41,2+1,02+1,53+ +1,02	м3	0,44	44,77	19,70
12	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры кл. В-I цена 214 x 1,15	тн	0,015	246	3,69
13	-"-	Закладные детали цена: 310 x 1,15	тн	0,009	357	3,21
14	-"- прим.	Металлизация заклад- ных деталей	тн	0,009	174	1,57
15	ЦСЦ	Добавляется на от- делку изделия МК I-4	м2	11,36	10,51	5,79
16	24-708 33-268	Установка деталей крепления скамейки	кг	5,20	0,34	1,77

310-4-1

191

 1 2 ----- 1 3 ----- 1 4 ----- 1 5 ----- 1 6 ----- 1 7 -----

17	14-178. 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,005	10,50	0,05
18	15-2 23-1а	Установка деревянных элементов скамьи МД-9, МД-10	м3	0,051	85	4,34
19	17-644 27-66в	Масляная окраска деревянных элементов скамьи	м2	1,4	0,85	1,19
20	Ц.Г.Ч.Г п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,128	0,314	0,04

Итого:	руб	67,43
накладные расходы 16,5%	"	11,13
Итого:	"	78,56
Плановые накопления -6%	"	4,71
Итого:	руб	83,27

составила

Кару

Наруцкая

310-4-1

192

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

№ Ш-2-2

 № | Наименование материалов | ед.изм | кол-во

I. Затраты труда и машиносмены.

1	Затраты труда	ч/дн	15,44
2	Кран 10 тн	м/см	0,11

II. Материалы

1	мастика для наклейки утеплителя	т	0,003
2	Сурик железный тертый	кг	0,04
3	Олифа	кг	16,25
4	Доски и с 40 мм и более	м3	0,006
5	Колер масляный	кг	0,35
6	Шпаклевка масляная	кг	0,76
7	Краски тертые	кг	0,01

III. Полуфабрикаты

1	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М100	м3	0,04

310-4-1

193

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-3

на устройство стенки со шведской стенкой.
Тип Ш

Единица измерения-1 стенка

№	Обоснование	Наименование работ	единица измерения	во		
				единица измерения	общая	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54
2	I-696 IO-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,54	0,22	0,12
4	I-617 IO-IO4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,31	0,33
5	II-I I9-Ia	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88
6	II-425 I9-24а	Установка стенки	м2	5,72	1,41	8,07
7	ЦСН п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63

I	2	3	14	15	16	17
8	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 173 x I,4	тн	0,002	242	0,48
9	"-	То же, класса В-I Цена: 214 x I,4	т	0,004	300	1,20
10	"-	Закладные детали Цена: 310 x I,4	т	0,004	434	1,74
11	ЦСЦ п. 3465	Стоимость стенок МХ I-4 из бетона М-300 (Мрз 100) Цена: 41,2 + I,02 + I,53 + + I,02	м3	0,44	44,77	19,70
12	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 214 x I,15	тн	0,014	246	3,69
13	"-	Закладные детали цена: 310 x I,15	тн	0,009	357	3,21
14	"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,009	174	1,57
15	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделия МХ I-4	м2	11,36	0,51	5,79

	1	2	3	4	5	6	7
17	23-52 30-10в	Устройство металлич. лестницы из труб д=20 мм		мп	28,92	0,81	23,43
17	14-29 22-7ж	Монтаж металлокон- струкций готовой лестницы		кг	53,9	0,0261	1,41
18	14-178 22-25-д	Масляная окраска металлоконструкций лестницы		тн	0,054	10,5	0,57
Итого				руб			85,45
Накладные расходы на объектно-строительные работы 16,5%				"			13,87
на металлоконструкции 8,3%							0,12
Итого				руб			99,44
Плановые накопления -6%							5,97
Итого				руб			105,41

составила

Наруцкая

Наруцкая

310-4-1

196

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к БР № И-2-3

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	ед. изм	кол-во
---	---	---------	--------

I. Затраты труда и машиносмены.

1	Затраты труда	ч/дн	3,25
2	Кран 10 т	м/см	0,15

II. Материалы

1	Ластика для наклейки утеплителя	т	0,003
2	Сурия железный густогертый	кг	0,38
3	Олифа	кг	0,11

III. Полуфабрикаты.

1	Бетон М-200	м ³	0,08
2	Раствор цементный М-100	"	0,04

310-4-1

197

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-4

на устройство стенки для рисования 1мх 1м.

Единица измерения - 1 стена

№	Обоснование	Наименование работ	един изм	сметная стоимость		
				к-во	единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54
2	I-696 IO-II2a	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,54	0,22	0,12
4	I-617 IO-IO4a	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,31	0,33
5	II-I I9-Ia	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88
6	II-425 I9-24a	Установка стенки	м2	5,72	1,41	8,07
7	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МН 3-4 из бетона М-200	м3 ,	0,24	44,3	10,63

310-4-1

103'

I	2	3	14	15	16	17
8	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 173 x 1,4	т	0,002	242	0,48
9	"	То же, класса В-I Цена: 214 x 1,4	т	0,004	300	1,20
10	"	Закладные детали Цена: 311 x 1,4	т	0,004	434	1,74
11	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенки МЛ I-4 из бетона М-300 (Мрз-I00) Цена: 44,2 + 1,02 + + 1,53 + 1,02	м3	0,44	44,77	19,70
12	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса В-I цена: 214 x 1,15	т	0,015	246	3,69
13	-/-	Закладные детали цена: 310 x 1,15	т	0,009	357	3,21
14	" прим.	Металлизация зак- ладных деталей	т	0,009	174	1,57
15	ЦСЦ	Добавляется на отделку здания МК I-4	м2	11,36	0,51	5,79
16	16-342 25-23в прим	Наклейка на стенку поливинилхлорид- ного линолеума	м2	2,28	4,32	9,85
Итого:			руб			69,89

310-4-1

199

I	2	3	4	5	6	7
Итого .						69,89
Накладные расходы -16,5%						11,53
Итого .				руб	81,42	
Плановые накопления -6%				"	4,89	

Итого				руб	86,31	

Составила

Вару

Наруцкая

310-4-1

.200

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к БР И-2-4

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	едн. изм	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены.			
1	Затраты труда	ч/дн	1,60
2	Кран 10 т	м/см	0,11
II. Материалы			
1	Мастика для наклейки утеплителя	т	0,003
2	Линолеум	"	2,35
3	Клей № 88	кг	1,32
4	Этилацетат	кг	0,24
III. Полуфабрикаты.			
1	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-100	"	0,04

310-4-1

201

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-5

на устройство стенки с кольцом . Тип У.

Единица измерения-1 стенка

№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Единица изм	К-во	Сметная стоимость	
					в единицах	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-I04б	Разработка грунта грунта II группы вручную	м3	Б,36	1,13	1,54
2	I-696 IO-II2a	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,54	0,22	0,12
4	I-617 IO-I04a	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,31	0,33
5	II-I I9-Ia	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88
6	II-425 I9-24-a	Установка стенки	м2	5,72	1,41	8,07
7	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МЖ 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63

310-4-1

202

I	2	3	4	5	6	7
8	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 173x1,4	тн	0,002	242	0,48
9	-"	То же, класса В-I Цена: 214 x1,4	т	0,004	300	1,20
10	-"	Закладные детали Цена: 310x1,4	т	0,004	434	1,74
11	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенки МК I-4 из бетона М-300 (Мрз 100) Цена: 41,2 +1,02 + +1,53 +1,02	м3	0,44	44,77	19,7
12	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 214 x1,15	т	0,015	246	3,69
13	-"	Закладные детали Цена: 310 x1,15	т	0,009	357	3,21
14	-" прим.	Металлизация зак- ладных деталей	т	0,009	174	1,57
15	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделий МК I-4	м2	11,36	0,51	5,79
16	24-708 33-26a	Устройство металлич. кольца	кг	1,5	0,34	0,51

310-4-1

203

I 12 13 14 15 16 17

I7	14-178 22-25-1	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,002	10,5	0,02

Итого:			руб			60,57
Накладные расходы -16,5%						9,99
Итого:			"			70,56
Плановые накопления -6%			"			4,23
Итого:			руб			74,79

Составила

Лаву

Наружная

310-4-1

204

**ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР II-2-5**

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Единиц. изм.	количество
-------	--	--------------	------------

Затраты труда и машиносмены.

I	Затраты труда	ч/дн	1,48
2	Кран 10 т	м/см	0,11
II. Материалы			
I	Сурик железный тертый.	"	0,003
2	Олифа	"	0,001
III. Полуфабрикаты			
I	Бетон М-200	м ³	0,08
2	Раствор цементный М-100	"	0,04

310-4-1

205

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-6

на устройство турника.

Единица измерения - I турник

№	№ един расцен	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы	Общая
I	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,80	1,13	0,90
2	I-617 IO-IO4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,60	0,31	0,19
3	I4-29 22-7-к	Установка турника	т	0,05	26,10	1,31
4	Ц.Т.ч.В п.468	Стоимость турника	т	0,05	303	15,15
5	I4-I78 22-25-л	Малярная окраска турника	т	0,05	10,50	0,53
6	II-I I9-Iа	Укладка фундаментных блоков	м3	0,19	7,84	1,5
7	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамент- ных блоков МШ 3-6	м3	0,19	44,30	8,42
8	ЦСЦ прил.2 п.16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306xI,4	кг	4,84	0,428	2,07

310-4-1

206

I	12	13	14	15	16	17
9	ЦСЭ т.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,84	0,174	0,84
Итого			руб			30,91
Накладные расходы 16,5%						2,38
То же, 8,3%			руб			1,37
Итого			руб			34,66
Плановые накопления -6%						2,08
Итого.			руб			36,74

Составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

207

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К БР II-2-6

№ | наименование материалов и | едини.изм | кол-во
| полуфабрикатов | | |

I. Затраты труда и машиносмены.

I	Затраты труда	ч/дн	0,72
2	Кран	м/см	0,01

II. Материалы

I	Сурик железный тертый	кг	0,35
2	Олифа	кг	0,10

310-4-1

108

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА И-2-7

на устройство звездочной стенки.

Единица измерения — 1 стенка.

№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Единица изм	количество		Сметная стоимость
				в	единицах	
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м ³	1,44	1,13	1,63
2	I-696 IO-II2a	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м ³	0,29	0,28	0,09
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,50	0,22	0,11
4	I-617 IO-IO4-а	Обратная засыпка грунта вручную	м ³	1,15	0,31	0,37
5	14-29 22-7-ж	Установка звездочной стенки	т	0,155	26,10	4,05
6	Д.Л.ч. II п.468	Стоимость ИИ-7	т	0,155	303	47
7	14-178 22-25-ж	Масляная окраска стенки	т	0,155	10,50	1,63
8	II-I 19-1a	Укладка фундамент- ных блоков	м ³	0,29	7,84	2,28

310-4-1

209

 I 1 2 3 4 5 6 7

9 ЦСН
 п. 3452 Стоимость фундаментных
 блоков Мк 3-6 м3 0,29 44,30 12,9

10 ЦСН
 прил. 2
 п. 16 Стоимость закладных
 деталей
 Цена: 0,306x1,4 кг 7,26 0,428 3,11

II ЦСН
 тшч Метализация заклад-
 ных деталей кг 7,26 0,174 1,26

 Итого: руб 74,4

Накладные расходы 16,5% " 3,85

Накладные расходы 8,3% " 4,21

Итого: руб 82,49

Плановые накопления -6% " 4,95

Итого: руб 87,44

Составила



Д. Кравчук

310-4-1

210

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

И БР Ш-2-7

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Ед. изм	кол-во
---	---	---------	--------

Затраты труда и машиносмены.

1	Затраты труда	ч/дн	1,45
2	Кран	м/см	0,08

Материалы

2	Сурик железный тертый	кг	1,09
2	Олифа	кг	0,32

310-4-1

21.

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА И-2-8

на устройство рукохода тип I.

Единица измерения - I рукоход

№	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Единицы		
				к-во	сметная стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,8	1,13	0,9
2	I-696 IO-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,19	0,28	0,05
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тв	0,34	0,22	0,07
4	I-617 IO- IO4а	Обратная завалка грунта вручную	м3	0,61	0,31	0,19
5	IA-29 22-7-а	Установка рукохода	т	0,055	26,10	1,43
6	Ц.Т.ч. II И.468	Стоимость ИИ-8	т	0,055	303	16,7
7	IA-178 22-25-л	Масляная окраска рукохода	т	0,055	10,50	0,58
8	II-I I9-Ia	Укладка фундамент- ных блоков	м3	0,19	7,84	1,49

310-4-1

212

	I	2	3	4	5	6	7
9	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МЖ 3-6		м2	0,19	44,30	8,42
10	ЦСЦ прил.2 п.16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306x1,4		кг	4,84	0,428	2,07
11	ЦСЦ т.ч.	Механизация заклад- ных деталей		кг	4,84	0,174	0,84
		Итого:		руб			32,74
		Накладные расходы 16,5%					2,41
		Накладные расходы 8,3%					1,50
		Итого:					36,65
		Плановые накопления -6%					2,20
		Итого:		руб			38,85

составила

М.Кривчук

И. Кривчук

310-4-1

213

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
И ЕР Ш-2-8

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едмв.изм	кол-во
Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	0,63
2	Кран	м/см	0,04
Материалы			
1	Сурми железный тертый	кг	0,39
2	Олифа	кг	0,11

310-4-1

214

КЛИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-9

на устройство рукохода. Тип П.

Единица измерения-1 рукоход

№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Единица изм	Сметная стоимость		
				к-во единиц	в единицы	общая
1	I-618 IO-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,20	1,13	1,4
2	I-696 IO-112в	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,29	0,28	0,08
3	Ц.З.ч.1	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,50	0,22	0,11
4	I-617 IO-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,91	0,31	0,28
5	I4-29 22-7-к	Установка рукохода	т	0,088	26,10	2,29
6	Ц.И.ч.11 к.468	Стоимость ММ-8	т	0,088	303	26,7
7	I4-178 22-25-к	Масляная окраска рукохода	т	0,088	10,50	0,92
8	II-1 I9-1а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,29	7,84	2,27

310-4-1

215

	I	2	3	4	5	6	7
9 ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МД 3-6			м3	0,29	44,30	12,8
10 ЦСЦ прил. 2 п. 16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306x1,4			кг	7,26	0,428	3,11
11 ЦСЦ т.ч.	Металлизация заклад- ных деталей			кг	7,26	0,174	1,26

И т о г о "							51,22
Накладные расходы 16,5% руб							3,67
Накладные расходы 6,3%							2,41
И т о г о :							57,30
Плановые накопления -6%							3,44
И т о г о :							руб 60,74

составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

216

ВЫБОРКА ЗАТРАТ МАТЕРИАЛОВ И ТРУДА

К ЕР Ш-2-9

№ | Наименование материалов и | | един.изм | кол-во
| полуфабрикатов | | | |

Затраты труда и машиносмены

I	Затраты труда	ч/дн	I, II
2	Кран	м/см	0,08

Материалы

I	Сурик железный тертый	кг	0,62
2	Олифа	кг	0,18

310-4-1

217

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Ш-2-10

на устройство гимнастической стенки. Тип I

Единица измерения - I стенка

№ п/п	№ расц	№ един или затрат	Наименование работ	един изм	к-во	сметная стоимость	
						единицы	общая
1	2	3		4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б.		Разработка грунта II группы вручную	м3	0,32	1,13	0,36
2	I-696 IO-II2a		Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,07	0,28	0,02
3	Ц.З.ч. I		Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,12	0,22	0,03
4	I-617 IO-IO4a		Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,25	0,31	0,08
5	I4-29 22-7-я		Устройство гимнас- тической стенки	т	0,049	26,10	1,28
6	Ц. I. ч. II п. 468		Стоимость ММ-I	т	0,049	303	14,85
7	I4-I78 22-25-д		Масляная окраска стенки	т	0,049	10,50	0,51

I	1.2	1.3	14	15	16	17
8	II-I 19-10	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7,84	0,55
9	КСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков № 3-5	м3	0,07	44,30	3,10
10	КСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,163x1,4	кг	1,04	0,242	0,25
11	КСЦ прил.2 п.2	Стоимость арматуры класса А-II Цена: 0,183x1,4	кг	19,44	0,256	4,98
12	КСЦ прил.2 п.16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306x1,4	кг	4,12	0,428	1,76
14	КСЦ т.ч.	Металлизация зак- ладных деталей	кг	4,12	0,174	0,72
Итого:			руб			28,49
Накладные расходы 16,5%			"			2,04
Накладные расходы 8,3%			"			1,34
Итого:			"			31,87
Плановые накопления -6%			"			1,91
Итого:						33,78

составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

219

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К БР Ш-2-10

№ | Наименование материалов | Един.изм | кол-во
| и полуфабрикатов | | |

Затраты труда и машинозмены

1	Затраты труда	ч/дн	0,37
2	Кран гусеничный 10 т	м/см	0,02
Материалы			
1	Сурик железный тертый	кг	0,34
2	Олифа	кг	0,10

310-4-1

220

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-П

на устройство гимнастической стенки тип П

Единица измерения - I стенка

№ п/п	№ един. расц	Наименование работ или затрат	Единиц-во		Сметная стоимость	
			изм	единицы	объем	рубля
I	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	6,3	1,13	7,12
2	I-696 IO-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,70	0,28	0,20
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	1,21	0,22	0,27
4	I-617 IO-IO4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5,60	0,31	1,74
5	I4-29 22-7-к	Устройство гимнастической стенки	т	0,187	26,10	4,88
6	Ц. I. ч. II П. 468	Стоимость ММ-41, ММ-42, ММ-43	т	0,187	303	56,6
7	I4-I78 22-25-к	Масляная окраска стенки	т	0,187	10,50	1,96

1	2	3	4	5	6	7
8	II-I I9-Ia	Укладка фундаментных блоков	м3	0,69	7,84	5,41
9	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МЖ 3-7	м3	0,69	44,30	30,57
10	ЦСЦ прил. 2 п. 1	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173 x 1,4	кг	4,42	0,242	1,07
11	ЦСЦ прил. 2 п. 2	Стоимость арматуры класса А-II цена: 0,183 x 1,4	кг	112,30	0,256	28,75
12	ЦСЦ прил. 2 п. 16	Стоимость закладных деталей 0,306 x 1,4	кг	13,52	0,428	6,79
13	ЦСЦ т.ч.	Металлизация за- кладных деталей	кг	13,52	0,174	2,35
Итого:						146,77
Накладные расходы 16,5%						14,06
Накладные расходы 8,3%						5,11
Итого:						165,94 руб
Плановые накопления 6% "						9,96
Итого:						175,90 руб

составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

222

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К БР В-2-11

№ | Наименование материалов | ед.изм | кол-во

| в полуфабрикатах | | |

Затраты труда и машиносмены

1	Затраты труда	ч/дн	4,46
2	Кран	м/см	0,17

Материалы

1	Сурик железный тертый	кг	1,31
2	Олифа	кг	0,39

310-4-1

223

Едиичная расценка № III-2-12
устройство брусьев параллельных ед.изм. - I брусья

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,79	1,13	0,89
2.	I-696 IO-III2-а	Погрузка лишнего грунта на автоса- мосвалы	м3	0,07	0-28	0,02
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на I км	тн	0,12	0,22	0,03
4.	I-617 IO-IO4-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,72	0-31	0,22
5.	II-I I9-Iд	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7-84	0,55
6.	ЦЦ п. 3452	Стоимость фундамент- ных блоков МБЗ-5	м3	0,07	44-30	3,10
7.	ЦЦ прил. 2 п. I	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173x1,4	кг	1,04	0-242	0,25

310-4-1

224

1	2	3	4	5	6	7
8.	- ^н - п. 2	То же, класса А-Н цена: 0,183х1,4	кг	19,44	0-256	4,98
9.	- ^н - п. 16	Стоимость вкладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	4,12	0-428	1,76
10.	ЦЦ тех. ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	4,12	0-174	0,72
11.	23-67 30-10-д	Изготовление брусьев из труб Д=32 мм	м	10,7	1-19	12,73
12.	23-66 30-10-д	То же, Д=25 мм	м	1,28	0-98	1,25
13.	18-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций.	т	0,036	10-50	0,38
Итого:			руб.			26,88
Накладные расходы 16,5%			руб.			4,44
Итого:			руб.			31,32
Плановые накопления 6%						1,88
Итого:			руб.			33,20

Составила

Федор

Т. Федорова

310-4-1

225

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И
МАТЕРИАЛОВ к ЕР № Ш-2-12

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	1,54
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Сурик железный	кг	0,25
2.	Олифа	кг	0,08

310-4-1

226

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-13

на устройство брусьев разновысоких ед.изм. - Гбрусья

№ п/п	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю46	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,79	I-13	0,89
2.	I-696 Ю-Ю2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамос- валы	м3	0,07	0-28	0,02
3.	Цен.3 ч.1	Транспорт грунта на I км	тн	0,12	0-22	0,03
4.	I-617 Ю-Ю4-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,72	0-31	0,22
5.	II-1 I9-I-д	Укладка фундамен- тных блоков	м3	0,07	7-84	0,55
6.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков МБЗ-5	м3	0,07	44-30	3,10
7.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,173х1,4	кг	1,04	0,242	0,25

310-4-1

727

1	2	3	4	5	6	7
8.	№ п.2	То же, класса А-II цена: 0,183x1,4	кг	19,44	0-256	4,98
9.	№ п.16	Стоимость заклад- ных деталей цена: 0,306x1,4	кг	4,12	0-428	1,76
10.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация за- кладных деталей	кг	4,12	0,174	0,72
11.	23-67 30-10-д	Изготовление брусьев из труб Д=32 мм	м	9,9	1,19	11,78
12.	23-66 30-10-д	То же, Д=25 мм	м	1,28	0,98	1,25
13.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,033	10,50	0,35
Итого:			руб.			25,90
Накладные расходы на 16,4%			руб.			4,27
Итого:			руб.			30,17
Плановые накопления 6%			руб.			1,81
Итого:			руб.			31,98

Составила

Федорова

Т.Федорова

310-4-1

228

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-13

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	1,49
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Сурик железный	кг	0,23
2.	Олифа	кг	0,07

310-4-1

229

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-14

на устройство мачты для лазания ед.изм. - I мачта

№ п/п	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м ³	1,25	1-13	1,41
2.	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на авто- самосвалы	м ³	0,05	0-28	0,01
3.	Ц.Шч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,09	0-22	0,02
4.	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м ³	1,2	0-31	0,37
5.	14-29 22-7-ж	Монтаж металлоконст- рукций из труб	т	0,079	26-10	2,06
6.	23-53 30-10-в	Изготовление труб D=25 мм	м.п.	37,52	0-98	36,77
7.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,079	10-50	0,83

1	2	3	4	5	6	7
8.	II-I 19-1a	Укладка фундамент- ных блоков	м ³	0,05	7-84	0,39
9.	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундамент- ных блоков МК 3-3	м ³	0,05	44-30	2,22
10.	ЦСЦ прил. 2 п. 1	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173x1,4	кг	0,78	0-242	0,19
11.	- ^н - п. 2	То же, класса А-II цена: 0,183x1,4	кг	14,58	0-256	3,73
12.	- ^н - п. 16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306x1,4	кг	3,09	0-428	1,32
13.	ЦСЦ тех. ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	3,09	0-174	0,54
Итого:			руб.			49,86
Накладные расходы 16,5%			руб.			7,89

10-4-1

231

1	2	34	4	5	6	7
		То же, 8,3%	руб.			0,17
		Итого:	руб.			57,92
		Плановые накопле- ния 6%	руб.			3,43
		Итого:	руб.			61,40

Составил:

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

232

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР Ш-2-14

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едини. изм.	К-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	3,08
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Сурик железный тертый	кг	0,55
2.	Олифа	кг	0,17

310-4-1

233

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-15

бруссы-лабиринт тип I.

Единица измерения - I мт.

№	№ един расцен	Наименование работ или затрат	един изм	к-во	сметная стоимость единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	12-9 20-1-н	Устройство монолит/ ной плиты фунда- мента из бетона М-100	м3	0,792	22,07	17,48
		цена: 24-1, 015х х(21,9-20)				
2	Ц.И.ч.П п.4	Стоимость арматуры класса В-1	кг	16	0,201	3,22
3	16-40 25-6-б	Подстилающий слой из песка	м3	0,79	7,05	5,57
4	14-29 22-7-н	Устройство брусьев лабиринт	т	0,059	26,10	1,54
5	Ц.И.ч.П п.468	Стоимость ММ-21, ММ-19, ММ-22, ММ-20	т	0,059	303	17,88
6	14-178 22-25-н	Масляная окраска металлических элементов	т	0,059	10,50	0,62
Итого:						руб 46,31
Накладные расходы -16,5%						4,44

310-4-1

234

I 1 2 ----- 1 3 ----- 1 4 15 ----- 16 ----- 17 -----

Накладные расходы 8,3% руб 1,61
Итого: 52,36

Плановые накопления -6% руб 3,14

Итого: руб 55,5

оставила

С. Клеф

Л. Кривчук

310-4-1

235

**ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К КР № П-2-15**

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един.изм	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	0,85
2	II. Материалы		
1	Цити опалубки	м2	0,32
2	Доски IV сорта 40 мм и более	м3	0,003
3	Гвозди	кг	0,008
4	Песок	кг	0,89
5	Сурик железный тертый	кг	0,008
6	Олифа	кг	0,12
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементно-известковый	м3	0,002
2	Бетон	м3	0,80

310-4-1

236

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-16

брусья-лабиринт тип II.

Единица измерения - I штука

№	№ един расцен	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Метная стоим	
					Единиц	общая
I	2	3	4	5	6	7
1	12-9 20-I-я	Устройство монолит- ной плиты фунда- мента из бетона М-100 Цена: 24-1,015х х(21,9-20)	м3	0,65	22,87	14,35
2	Ц. I. ч. II п. 4	Стоимость арматуры класса В-I	кг	12,36	0,201	2,48
3	16-40 25-60	Подстилающий слой из песка	м3	0,79	7,06	5,57
4	14-29 22-7-я	Устройство брусьев лабиринт	т	0,017	26,10	1,23
5	Ц. I. ч. II п. 468	Стоимость ММ-21, ММ-19, ММ-20, ММ-21	т	0,017	308	14,24
6	14-178 22-25-я	Масляная окраска металлических элементов	т	0,017	10,50	0,49
Итого:			руб		38,36	
Накладные расходы -16,5%					3,78	
То же 8,3%			руб		1,26	

310-4-1

237

I	1	2	1	3	14	15	16	17
И Т О Г О :								43,42
Плановые накопления -6%								2,61
И Т О Г О :								руб 46,03

Составила

М. Кравчук

Кравчук

310-4-1

238

**ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К ЕР Ш-2-16**

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	ед.изм	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены.			
1	Затраты труда	ч/дн	0,7
2	Кран	м/см	0,004
II. Материалы			
1	Диты ослубки	м2	0,27
2	Доски IV сорта 40 мм и более	м3	0,003
3	Гвозди	кг	0,007
4	Песок	м3	0,73
5	Сурик железный тертый	кг	0,33
6	Олифа	кг	0,1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-17

на устройство гимнастического городка ед.изм. - I городок

№ п/п	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	Сметная стоимость	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,9	1,13	1,02
2	I-696 IO-II2a	Погрузка лишнего грунта на автосамос- валы	м3	0,38	0,28	0,11
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,67	0,22	0,15
4	I-617 IO-I04a	Обратная засыпка грунта	м3	10,52	0,31	0,16
5	I4-29 22-7ж	Монтаж металлокон- струкций из труб	т	0,258	26,10	6,74
6	Ц. Iч II п. 477	Стоимость ММЗЗ, ММЗ4 из труб	т	0,258	359	92,62
7	I4-I78 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,258	10,50	2,71
8	II-I I9-Ia	Укладка фундамен- тных блоков	м3	0,38	7,84	2,98

1	2	3	4	5	6	7
9	ЦСН п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МКЗ-6	м ³	0,38	44,30	16,83
10	ЦСН прил. 2 п. 16	Стоимость закладных деталей Цена: С, 306х1,4	кг	9,68	0,428	4,14
11	ЦСН тех. ч.	Металлизация закладных деталей	кг	9,68	0,174	1,68
12	Ц. Ич. I п. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	7,55	0,314	2,37

Итого:	руб.	131,51
Накладные расходы 16,5%	руб.	5,30
То же, 8,3%	руб.	8,25
Итого:	руб.	145,06
Плановые накопления 6%	руб.	8,70
Итого:	руб.	153,76

Составила

Миф

Л. Кравчук

310-4-1

241

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-17

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	2,51
2	Краны	м/см	0,20
II. Материалы			
3	Сурик железный тертый	кг	1,8
4	Олифа	кг	0,54

310-4-1

242

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-18

на устройство бум, тип I A

Единица измерения - I шт

№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.в.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-616 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 10-112а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,144	0,28	0,04
3	Цен.З ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,16	0,31	0,05
5	12-7 20-1х	Устройство фундамента из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02х(20-17,3)	м3	0,144	25,45	3,66
6	15-2 23-1а	Устройство бум из бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	14-29 22-7х	Установка металлоконструкций бум	т	0,016	26,10	0,42
8	23-63 30-10г	Изготовление труб д-65мм	м.	2,56	2,74	7,01

310-4-1

245

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26a	Монтаж металлоконст- рукций	кг	1,08	0,34	0,37
10	Ц.1ч.1 п.75	Болты, гайки, шурупы	кг	0,036	0,314	0,01
11	14-178 22-25л	Масляная окраска ме- таллоконструкций	т	0,016	10,50	0,17
Итого:			руб			16,22
Непредвиденные расходы 16,5%			"			2,61
То же, 8,3%			"			0,03
Итого:			руб			18,86
Планные накопления 6%			"			1,13
Итого:			руб			19,99

Составила

Л.Кравчук

Л.Кравчук

310-4-1

244

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № Ш-2-18

№ ш	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм. К-во	
<u>I. Затраты труда и машино- смены</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	1,07
2	Кран	м/см	0,001
<u>II. Материалы</u>			
1	Шиты опалубки	м ²	0,26
2	Сурья железный тертый	кг	0,11
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м ³	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,001

310-4-1

245

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-19
на устройство бума, тип 1Б

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.в.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 10-112а	Погрузка лишнего грунта на автосамео- валы	м3	0,144	0,28	0,04
3	Цен.3 ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,16	0,31	0,05
5	12-7 20-1ж	Устройство фундамента из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02х(20-17,3)	м3	0,144	25,45	3,66
6	15-2 23-1а	Устройство бума из бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	14-29 27-7ж	Установка металлоконот- рукций бума	т	0,012	26,10	0,31
8	23-63 30-10г	Изготовление труб д-65мм	м	1,97	2,74	5,4
9	24-708 33-26а	Монтаж металлоконструк- ций	кг	1,08	0,34	0,37

I	2	3	4	5	6	7
IO	Ц. Ич. I ц. 75	Болты, гайки, шпильки	кг	0,036	0,314	0,01
II	14-178 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,012	10,50	0,13
		Итого:	руб			14,46
		Накладные расходы 16,5%	"			2,33
		То же, 8,3%	"			0,03
		Итого:	руб			16,82
		Ценовые наращения 6%	"			1,00
		Итого:	руб			17,82

Составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

247

Выборка затрат труда и материалов
в ЕР № Ш-2-19

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм. К-во	
<u>I. Затраты труда и машино- смены</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	1,02
2	Кран	м/см	0,001
<u>II. Материалы</u>			
1	Щиты опалубки	м ²	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,08
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м ³	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,001

310-4-1

248

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-20
на устройство бум, тип I B

Единица измерения - I шт

№ Обоснован. пп	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость		
				Единицы р.л.	Общая руб.	
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 IO-II2а	Погрузка лишнего грунта на автосамос- валы	м3	0,144	0,28	0,04
3	Цен.3 ч. I	Транспорт грунта на расстоянии I км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-617 IO-IO4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,16	0,31	0,05
5	I2-7 20-Ix	Устройство фундамен- тов из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02x(20-I7,3)	м3	0,144	25,45	3,66
6	I5-2 23-Ia	Устройство бум из бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	I4-29 22-7ж	Установка металлоконст- рукций бум	т	0,011	26,10	0,29
8	23-63 30-IOг	Изготовление труб д-65 мм	м	1,37	2,74	3,75

310-4-1

249

1	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26a	Монтаж металлоконст- рующей	кг	1,08	0,34	0,37
10	Ц.Тч. I п. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,036	0,314	0,01
11	14-178 22-25л	Масляная краска металлоконструкций	т	0,011	10,50	0,12
Итого:			руб			12,78
Накладные расходы 16,5%			"			2,06
То же, 8,3%			"			0,02
Итого:			руб			14,86
Плановые наводнения 6%			"			0,89
Итого:			руб			15,75

Составила

Л. Крачук

Л. Крачук

310-4-1

250

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР № П-2-20

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>I. Затраты труда и машино- смены</u>			
I	Затраты труда	ч/дн	0,98
2	Края	м/см	0,001
<u>II. Материалы</u>			
I	Шиты опалубки	м ²	0,26
2	Сурьма железный тертый	кг	0,08
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
I	Бетон	м ³	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,001

310-4-1

251

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-2Г

на устройство бум, тип II А

Единица измерения - I шт

№	Обознач.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 Ю-Ю2а	Погрузка лишнего грунта	м3	0,10	0,28	0,03
3	Цен.3 ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,18	0,22	0,04
4	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,06	0,31	0,02
5	12-7 20-1ж	Укладка фундаментов из бетона М-50 Цена. 28.8-1.02х(20-17.3)	м3	0,144	25,45	3,66
6	15-2 23-1а	Устройство бум из брусьев	м3	0,06	85,00	5,1
7	14-29 22-7ж	Установка металличе- ских элементов из труб	т	0,014	26,10	0,37
8	23-63 30-Юг	Изготовление бум из труб д-65мм	м	2,45	2,74	6,71

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26a	Детали крепления буна	кг	1,54	0,34	0,52
10	14-178 22-25л	Маоляная окраска ме- таллоконструкций	т	0,016	10,50	0,17
11	Ц. Гч I П. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,036	0,314	0,01
Итого			руб			16,81
Накладные расходы 16,5%			"			2,71
Накладные расходы 8,3%			"			0,03
Итого			руб			19,55
Плановые накопления 6%			"			1,17
Итого:			руб			20,72

Составила *Л. Кравчук* Л. Кравчук

310-4-1

253

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № Ш-2,21

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм	К-во
<u>I. Затраты труда и машино- оменн</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	0,68
2	Края	м/см	0,001
<u>II. Материалы</u>			
1	Щиты опалубки	м ²	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,11
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м ³	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,001

310-4-1

254

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-22

на устройство бум, тип П Б

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	Обосновн.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м ³	0,16	1,13	0,18
2	I-696 10-112а	Погрузка лишнего грунта	м ³	0,10	0,28	0,03
3	Цв.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,18	0,22	0,04
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м ³	0,06	0,31	0,02
5	12-7 20-1к	Укладка фундаментов из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02х(20-17,3)	м ³	0,144	25,45	3,66
6	15-2 23-1а	Устройство бум из брусьев	м ³	0,06	85	5,1
7	14-29 22-7к	Установка металличе- ских элементов из труб	т	0,011	26,10	0,29
8	23-63 30-10г	Изготовление бум из труб д-65мм	м	1,85	2,74	5,07

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26a	Детали крепления буна	кг	1,54	0,34	0,52
10	14-178 22-25л	Масляная окраска ме- таллоконструкций	т	0,013	10,50	0,14
II	Ц.Ич. I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,036	0,314	0,01
Итого.			руб			15,06
Накладные расходы 16,5%			"			2,44
Накладные расходы 8,3%			"			0,02
Итого:			руб			17,52
Плановые накопления 6%			"			1,05
Итого:			руб			18,57

Составила

Л.Кравчук

Л.Кравчук

310-4-1

256

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № П-2-22

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>I. Затраты труда и машино- смены</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	0,64
2	Кран	м/см	0,0009
<u>II. Материалы</u>			
1	Шиты опалубки	м ²	0,26
2	Сурия железный тертый	кг	0,09
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м ³	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,001

310-4-1

257

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-23

на устройство бум, тип II B

Единица измерения - I шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.л.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I	I-618 IO-IO46	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 IO-II2a	Погрузка лишнего грунта	м3	0,10	0,28	0,03
3	Цен.З ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,18	0,22	0,04
4	I-617 IO-IO4a	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,06	0,31	0,02
5	I2-7 20-Ix	Укладка фундаментов из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02x(20-17,8)	м3	0,144	25,45	3,66
6	I5-2 23-Ia	Устройство бум из брусьев	м3	0,06	85	5,10
7	I4-29 22-7ж	Установка металличе- ских элементов из труб	т	0,007	26,10	0,18
8	23-63 30-IOг	Изготовление бум из труб д-65мм	м	1,26	2,74	3,45

319-4-1

258

1	2	3	4	5	6	7
9	24-708 83-26a	Детали крепления буна	кг	1,54	0,34	4,53
10	14-178 22-25a	Масляная окраска ме- таллоконструкций	т	0,009	10,50	0,09
11	Ц.Ич. I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,036	0,314	0,01
Итого			руб			17,29
Невидные расходы 16,5%			"			2,85
Итого			руб			20,14
Плановые начисления 6%			"			1,21
Итого			руб			21,35

Составила

Л. Кравчун

310-4-1

259

**Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № Ш-2-23**

№ ш	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
I. Затраты труда и машино- омены			
1	Затраты труда	ч/дн	0,58
2	Кран	м/ом	0,005
II. Материалы			
1	Шиты опалубки	м2	0,26
2	Сурия железный тертый	кг	0,061
3	Олифа	кг	0,004
III Полуфабрикаты			
1	Бетон	м3	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,001

310-4-1

260

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Б П-2-24

на устройство качающегося бревна

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.в.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO46	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,45	1,13	0,51
2	I2-7 20-Iж	Устройство фундамента из бетона М-100	м3	0,38	28,20	10,72
3	I5-2 23-Ia	Установка бревна	м3	0,18	85,00	15,3
4	24-708 33-26a	Детали крепления	кг	14,05	0,34	4,78
5	I4-I78 22-25л	Масляная окраска крепления	т	0,014	10,50	0,15
6	Ц.Ич. I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,032	0,314	0,01
7	20-63 27-I-5a	Окраска битумным лаком со скинцдаром бревен	м2	0,88	0,039	0,03
8	ЦСЦ техн.	Металлизация соединительных элементов	кг	14,05	0,174	2,44
Итого:			руб			33,94

310-4-1

261

I	2	3	4	5	6	7
		Перенос				
		Итого	руб			33,94
		Накладные расходы 16,5%	"			3,08
		Накладные расходы 8,3%	"			1,27
		Итого:	руб			38,29
		Плановые накопления 6%	"			2,30
		Итого	руб			40,59

Составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

262

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № Ш-2-24

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. взм.	К-во
<u>I. Затраты труда и машино-смен</u>			
I	Затраты труда	ч/дв	1,24
<u>II. Материалы</u>			
I	Шты опалубки	м2	0,70
2	Сурик железный тертый	кг	0,10
3	Олифа	кг	0,03
4	Лак	кг	0,07
5	Растворитель	кг	0,01
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
I	Бетон	м3	0,39
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,003

310-4-1

263

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-25

на устройство отола для настольного тенниса

Единица измерения - I стол

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.н.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,11	1,13	0,12
2	I-696 Ю-Ю2а	Погрузка грунта на автосамосвалы руч- ную	м3	0,04	0,28	0,01
3	Цен.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,07	0,22	0,02
4	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,07	0,31	0,02
5	I4-29 22-7ж	Монтаж металлоконст- рукций из труб	т	0,039	26,10	1,02
6	Ц.1ч.11 п.468	Стоимость ММ-38	т	0,039	303	11,82
7	II-1 I9-1а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7,84	0,55
8	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков МК 3-5	м3	0,07	44,30	3,10
9	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-I Цена 0,173х1,4	кг	1,04	0,242	0,25

1	2	3	4	5	6	7
10	ЦСЦ прил.2 п.2	То же, яласса А-П Цена 0,183x1,4	кг	19,44	0,256	4,98
11	-"- п 16	Стоимость закладных деталей Цена 0,306 x 1,4	кг	4,12	0,428	1,76
12	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	4,12	0,174	0,72
13	II-315 19-14я	Укладка армоцемент- ной плиты	шт	1	1,34	1,34
14	ЦСЦ п.3715	Стоимость плиты МЖ 3-12	м3	0,063	55,5	3,50
15	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-Г	кг	4,2	0,173	0,73
16	-"-	Стоимость закладных деталей	кг	6,93	0,306	2,12
17	17-322 27-286	Отделка поверхности плиты	м2	2,09	0,21	0,44
18	ЦСЦ прил.2 п.16	Стоимость закладных деталей	кг	11,13	0,428	4,76
19	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	11,13	0,174	1,94

310-4-1

265

1	2	3	4	5	6	7
20	Пр-ят 43-12 п.35	Капронская сетка	м2	0,27	1,44	0,39
21	17-644 27-55в 27-66в	Масляная окраска стола настольного тенниса	м2	2,09	0,85	1,78
Итого:			руб			41,37
в т.ч. металлоконструк- ции			"			12,84
Накладные расходы 16,5%			"			4,71
То же, 8,3%			"			1,07
Итого:			руб			47,15
Плановые накопления 6%			"			2,83
Итого:			руб			49,98

Составила



Л. Кравчук

310-4-1

266

Выборка затрат труда и материалов

в ЕР № Е-2-25

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>Затраты труда</u>			
I	Затраты труда	ч/дн	4,55
2	Заработная плата	руб	1,99
<u>Строительные машины и оборудование</u>			
3	Краны	м/см	0,05
<u>Материалы для общестроительных работ</u>			
4	Белла цинковые тертые	кг	0,03
5	Колер масляный	кг	0,16
6	Краски тертые	кг	0,22
7	Мел	кг	0,51
8	Олифа	кг	0,59
9	Шпательная масляная	кг	0,34
<u>Полуфабрикаты</u>			
10	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,01
II	Раствор кладочный тяжелый цементный М50	м3	0,04

310-4-1

267

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-26

на устройство стойки баскетбольной тип I
ед. изм. - I стойка

№ п/п	№един. расц.	Наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю46	Рытье ям вручную под стойку	м ³	1,04	1-13	1,18
2.	I-696 Ю-Ю12-а	Погрузка лишнего грунта на автоса- мосвалы	м ³	0,22	0-28	0,06
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на I км	т	0,39	0-22	0,09
4.	I-617 Ю-Ю4-а	Обратная засыпка грунта	м ³	0,82	0-31	0,25
5.	II-I I9-I-а	Укладка фундамент- ных блоков	м ³	0,22	7-84	1,72
6.	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундамен- тных блоков МБЗ-7	м ³	0,22	44-30	9,75
7.	ЦСЦ прил. 2 п. I	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173x1,4	кг	1,36	0-242	0,33

310-4-1

268

1	2	3	4	5	6	7
8	№ п. 2	То же, класса А-П цена 0,183х1,4	кг	34,56	0-256	8,85
9.	№ п. 16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	4,16	0-428	1,78
10.	ЦЦ тех. ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	4,16	0,174	0,72
11.	14-21 22-6-ж	Установка стойки из труб	т	0,153	19-10	2,92
12.	24-708 33-26-а	Установка металли- ческих элементов кольца и соединитель- ных элементов	кг	12,11	0-34	4,12
13.	23-72 30-11-а	Изготовление стой- ки из труб	м.п.	63,38	2-38	150,84
14.	15-351 23-65-б	Установка щита из досок	м2	4,32	0-71	3,07
15.	17-713 27-61-а	Окраска щита эмалью	м2	4,32	0-594	2,57

310-4-1

269

I	2	3	4	5	6	7
16	14-178 22-25 -л	Масляная скрасча металлоконструкций	т	0,165	10-50	1,73
Итого:			руб.			189,98
Накладные расходы 16,5%			руб.			30,86
То же, 8,3%			руб.			0,24
Итого:			руб.			221,08
Плановые накопле- ния 6%			руб.			13,26
Итого:			руб.			234,34

Составила

Маш

Л.Кравчук

310-4-1

770

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И
МАТЕРИАЛОВ к ЕР № П-2-26

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	12,1
2.	Краны	м/см	0,07
II. Материалы			
1.	Белка тертые цинковые	кг	0,19
2.	Краски тертые	кг	0,03
3.	Краски эмалевые	"	0,22
4.	Мел молотый	кг	0,86
5.	Олифа	"	1,09
6.	Сурик железный тертый	кг	1,16

310-4-1

271

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-27

на устройство стойки волейбольной

Единица измерения - 1 стойка

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.я.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 Ю-Ю4б	Рытье ям под стойки вручную	м ³	0,8	1,13	0,90
2	I-696 Ю-Ю2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вруч- ную	м ³	0,64	0,28	0,18
3	Ця.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	т	1,12	0,22	0,25
4	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта вручную	м ³	0,16	0,31	0,05
5	I2-20 20-3а	Устройство фундаментов монолитных из бетона М-100	м ³	0,64	25,70	16,45
6	I4-21 22-6а	Установка металличе- ских стоек из труб	т	0,087	19,10	1,66
7	Ц.1ч.1 р.Ш п.80	Стоимость отсек из труб д-100	м	6,1	1,96	11,96
8	ЦСЦ прил.2 п.17	Стоимость крепежных элементов	кг	4,48	0,406	1,82

310-4-1

272

1	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26a	Крепление сетки	кг	0,12	0,34	0,04
10	14-178 22-25л	Масляная окраска металловонструкций	тн	0,087	10,50	0,91
11	Пр-нт 55-01-13	Сетка волейбольная	шт	1	10,00	10
12	Пр-нт 55-01- -0216	Канат д-6 Цена: 16 х 1,066	шт	1	17,06	17,06
13	Цена завода	Талрен	шт	4	2,80	11,20
Итого.			руб			72,48
Накладные расходы 16,5%			"			9,71
То же, 8,3%			"			1,13
Итого:			руб			83,32
Плановые накопления 6%			"			5,00
Итого.			руб			88,32

Составила

Маз

Л.Крепчук

310-4-1

273

Выборка затрат труда и материалов
в ЕР № Ш-2-27

№ ш	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм. К-во	
<u>I. Затраты труда и машино- смен</u>			
I	Затраты труда	ч/дн	1,18
2	Кран	м/ом	0,02
<u>II. Материалы</u>			
I	Шиты опалубки	м ²	0,6
2	Сурия железный тертый	кг	0,61
3	Олифа	кг	0,18
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
I	Бетон	м ³	0,65
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,03

310-4-1

294

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-28

на устройство ворот футбольных ед изм -I ворота

№ пп	№едн. расц	Наименование работ или затрат	един изм.	к-во	сметная стоим	
					един р к	общая руб
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,36	1-13	0,41
2.	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0 07	0-28	0 02
3	Ц.3ч I	Транспорт грунта на I км	тн	0,13	0-22	0,03
4.	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,29	0-31	0,09
5	14-29 22-7-ж	Установка ворот ММ-39	т	0,310	26-10	8,09
6.	23-68 30-10-д	Изготовление ворот из труб Д=40 мм	м	35,32	1-31	46,3
7.	23-73 30-11-б	То же, Д=100мм	м	14,3	2-85	40,76
8.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,311	10-50	3,27

I	2	3	4	5	6	7
9	II-I	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7,84	0,55
10	ЦСН п.3452	Стоимость фундаментных блоков МЯ 3-5	м3	0,07	44,30	3,10
11	ЦСН прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173x1,4	кг	1,04	0,242	0,25
12	"-" п.2	То же, класса А-II Цена: 0,183x1,4	кг	19,44	0,256	4,98
13	"-" п.16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306x1,4	кг	4,12	0,428	1,76
14	ЦСН тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,12	0,174	0,72
15	24-708	Крепление ворст	кг	0,144	0,34	0,05
16	Прил-т 43-12 п.35	Стоимость капроновой сетки	м2	37,60	1,44	54,14

310-4-1

270

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	руб.			62,23
		Накладные расходы 16,5%	руб.			8,93
		То же, 8,3%	руб.			0,67
		Итого	руб.			71,83
		Плановые накопления 6%	руб.			4,31
		Итого	руб.			76,14

Составила

И. Клеф

И. Правчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-28

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	4,40
2.	Кран	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Сурик железный тертый	кг	2,2
2.	Олифа	кг	0,65

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-29

на устройство ограждения хоккейной площадки
(нормальная площадка)

Единица измерения - 1 площадка

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	15-290	Оборка ограждения из древесных щитов	м2	217,63	0,26	56,58
2	24-708 33-26а	Крепление угловых щитов металличе- скими элементами	кг	3,74	0,34	1,27
3	15-2 23-1а	Установка опорного бруса	м3	3,39	85,00	288,15
4	14-176 22-25а	Масляная окраска ме- таллоконструкций	т	0,004	10,50	0,04
5	Ц. Из. П п. 257	Стоимость щитов ограж- дения	м2	217,63	3,18	692,06
6	17-634 27-54а	Масляная окраска деревянных щитов	м2	435,26	0,46	200,22
Итого:			руб.			1238,32
Накладные расходы 16,5%			"			204,32
Итого:			руб.			1442,64
Плановые накопления 6%			"			86,59
Итого:			руб.			1529,23

Выборка затрат труда и материалов

в ЕР № Ш-2-29

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>И. Затраты труда и машино- омены</u>			
I	Затраты труда	ч/дн	101,24
<u>II. Материалы</u>			
I	Сурия железный тертый	кг	0,04
2	Олифа дообинированная	кг	144,82
3	Белила цинковые тертые	кг	61,69
4	Краски тертые	кг	15,75
5	Мел молотый	кг	87,51
6	Колер маоляный	кг	109,39
7	Шпаклевка маоляная	кг	112,51

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-80
на устройство ворот конвейера

Единица измерения - 1 ворота

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы	Общая
					р.в.	руб.
I	14-29 22-7ж	Монтаж металлоконст- рукций из труб	т	0,033	26,10	0,86
2	23-7I 30-10в Ц.Ич.Ш п.187	Изготовление металли- ческих элементов ворот из труб д-40 Цена: 0,23+0,41	м	4,37	0,64	2,80
3	23-7I 30-10в Ц.Ич.И р.3 п.174	То же, д-20мм Цена: 0,23+0,26	м	10,86	0,49	5,32
4	14-178 22-25л	Масляная окраска ме- таллоконструкций из труб	т	0,033	10,50	0,35
5	24-708 33-26в	Крепление ворот	кг	0,97	0,34	0,33
6	Пр-нт 55-01-13	Веревочная сетка	шт	2	10,00	20
Итого:			руб			29,66
Накладные расходы 16,5%			"			4,75
То же, 8,3%			"			0,07
Итого:			руб			34,48
Плановые накопления 6%			"			2,07
Итого:			руб			36,55

Составила



Л.Кравчук

де

Выборка затрат труда и материалов
в ЕР №Ш-2-30

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
---	--	------------	------

I Затраты труда и машино-
оменн

1	Затраты труда	ч/дн	0,98
2	Кран	м/см	0,003

II. Материалы

1	Сурик железный тертый	кг	0,23
2	Олифа	кг	0,07

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-31

на устройство флажка тип I ед.изм. - I флажок

№ п/п	№един. расц.	наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един р к	общая руб
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104-б	Рытье ям под фундаменты в грун- те II категории	м3	0,5	I-13	0,57
2	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на авто- самосвалы	м3	0,32	0-28	0,09
3	Ц.Зч I	Транспорт грунта на I км	т	0,56	0-22	0,12
4	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,18	0-31	0,06
5	12-7 20-1-ж	Устройство монолит- ного фундамента из бетона М100	м3	0,32	28-20	9,02
6	23-73 30-11-б	Устройство флаг- штока из труб	п м	10,9	2-85	31,07
7.	24-708 33-2б-а	Стоимость колец, блочков	кг	5,88	0-34	2,00

1	2	3	4	5	6	7
8.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,102	10-50	1,07
9.	Ц.Гу.1 п.75	Болты, гайки, шай- бы	кг	0-11	0-314	0,03
Итого:			руб.			44,03
Накладные расходы 16,5%			руб.			7,26
Итого:			руб.			51,29
Плановые накопле- ния 6%			руб.			3,08
Итого:			руб.			54,37
Составила Л. Кравчук						

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4,1

284'

**ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-31**

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
I.	Затраты труда	ч/дн.	2,05
II. Материалы			
I.	Щиты опалубки	м ²	0
2.	Доски IV с 40 мм и более	м ³	0,006
3.	Гвозди	кг	0,11
4.	Сурик железный тертый	кг	0,71
5.	Олифа	кг	0,21
III. Полуфабрикаты			
I.	Бетон	м ³	6,33
2.	Раствор цементно-известковый	м ³	0,02

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-32

на устройство флажштока тип II ед изм - I флажшток

№ п/п	№един расц	Наименование работ или затрат	един. изм	к-во	сметная стоимость	
					един р к.	общая руб
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104-б	Рытье ям под фунда- менты в грунте II категории	м ³	0,5	I-13	0,57
2	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на автоса- мосвалы	м ³	0,32	0-28	0,09
3	Ц.Зч I	Транспорт грунта на I км	т	0,56	0-22	0,12
4	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м ³	0,18	0-31	0,06
5	12-7 20-I-ж	Устройство монолит- ного фундамента из бетона М-100	м ³	0,32	28-20	9,02
6.	23-73 30-II-б	Устройство флажшто- ка из труб	п м	14,4	2-85	41,04
7	24-708 33-26-а	Стоимость колец, блочков	кг	6,82	0-34	2,32
8.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,137	10-50	1,44

1	2	3	4	5	6	7
9.	Ц.И.И п.75	Болты, гайки, шай- бы	кг	0,11	0-314	0,03
Итого:			руб.			54,69
Накладные расходы 16,5%			руб.			9,02
Итого:			руб.			63,71
Ценовые накопления 6%			руб.			3,82
Итого:			руб.			67,53

Составила

Мерз

Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-32

№ ш	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машино- смены			
I.	Затраты труда	ч/дн.	2,53
II. Материалы			
I.	Щиты опалубки	м ²	0,59
2.	Доски IV с 40 мм и более	м ³	0,006
3.	Гвозди	кг	0,11
4.	Сурик железный тертый	кг	0,96
5.	Олифа	кг	0,07
III. Полуфабрикаты			
I.	Бетон	м ³	0,33
2.	Раствор цементно-известковый	м ³	0,02

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-33

на устройство скамьи тип I C-I A

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	№ един. расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	II-463 I9-30a	Установка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,04	10-10	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-5 из бетона М-300 (Мрз 100) Цена 48,60+1,02+1,53+ + 1,02		0,04	52-17	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 Цена 0,214x1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	I5-2 23-Ia	Устройство шита си- дения скамин из де- ревянных брусков	м3	0,11	85-00	9,35
5	I7-644 27-55в 27-66в-	Окраска сидения скамьи масляными красками	м2	5,23	0-85	4,45
6	Ц.1 ч.1 п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,54	0-314	0,17
Итого №						17,02
				руб.		

I	2	3	4	5	6	7
		Перенос: Итого.	руб.			17,02
		Накладные расходы 16,5%	"			2,81
		Итого	руб.			19,83
		Плановые накопления 6%	"			1,19
		Итого	руб.			21,02

Составила



Л.Кравчук

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к БР Л Ш-2-33

№ п/п	Наименование материалов и полу- фабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч-дн	1,2
2	Кран	м-см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,12
2	Краски тертые	кг	0,80
3	Мел молотый	кг	1,83
4	Олифа	"	2,45
5	Колер масляный	"	1,31
6	Шпаклевка масляная	"	2,82
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементный 100	м3	0,003

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-34

на устройство скамьи тип П С-1А

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	№ един. расценок шифр норм СНП	Наименование работ или затрат	Едини. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	П-463 П-30е	Установка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,06	10-10	0,61
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-I из бетона М-300 (Мрз 100) Цена: 48,60+1,02+1,53+ + 1,02	"	0,06	52-17	3,13
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры классе В1 цена: 0,214х1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	" п.16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306х1,4	"	1,6	0-428	0,68
5	П5-2 23-1а	Устройство шита сиденья скамьи из брусьев	м3	0,11	85-00	9,35
6	П7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья скамьи масляными красками	м2	5,23	0-85	4,45

1	2	3	4	5	6	7
7	Ц.І ч.І п 75	Болты, гайки, шайбы кг		0,54	0-314	0,17
		Итого		руб.		18,95
		Накладные расходы 16,5%		"		3,13
		Итого		руб.		22,08
		Плановые накопления 6 %		"		1,32
		Итого.		руб.		23,40

Зоставила

Кравчук

Л.Кравчук

В Н Б О Р К А

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-34

№ п/п	Наименование материалов и полу- фабрикатов	Един. изм.	Кол-во
1	2	3	4
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	1,32
2	Кран	м/см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,74
2	Краски тертые	"	0,19
3	Мел молотый	кг	1,05
4	Олифа	"	1,74
5	Колер масляный	"	1,31
6	Шпаклевка масляная	"	1,46
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементный 100	м3	0,003

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-35

на устройство скамьи тип I, С-I Б

Единица измерения - I шт

№ п/п	№ един. расценок ГИДР норм СНИП	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	II-463 I9-30a	Укладка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,04	10-10	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МХ I-5 из бетона М-300 (мрз 100). Цена: 48,60+1,02+1,53+ + 1,02	"	0,04	52-17	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса ВI цена. 0,214x1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	I5-2 23-III	Устройство шита сидения скамьи из деревянных брусков	м3	0,13	85-00	11,05
5	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сидения скамьи масляными красками	м2	6,36	0-85	5,41

10-4-1

295

1	2	3	4	5	6	7
6	Ц.І ч.І п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	1,97	0-314	0,62
Итого			руб.			20,13
Накладные расходы 16,5%						3,32
Итого			руб			23,45
Плановые накопления 6%			"			1,41
Итого:			руб.			24,86

Составила

Л.Кравчук

Л.Кравчук

ВЫБОРКА

сводка затрат труда и материалов к ЕР И-2-35

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч-дн	1,61
2	Кран	м-см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,90
2	Краски тертые	"	0,23
3	Мел молотый	"	1,27
4	Олифа	"	2,11
5	Колое масляный	"	1,60
6	Щаклевки масляная	"	1,78
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементный 100	м3	0,004

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-36

на устройство скамьи тип П, С-1 Б

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	№ един. расценок шифр норм СНИПа	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	П1-463 П9-30а	Укладка сборных элементов весом до 0,1 т.	м ³	0,06	10-10	0,61
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-I из бетона М-300 (Мрз 100) Цена: 48,60+1,02+1,53+м ³ + 1,02	"	0,06	52-17	3,13
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса А1 Цена: 0,214х1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	-"- п.16	Стоимость закладных деталей Цена 0,306х1,4	кг	1,6	0-428	0,68
5	П5-2 23-1а	Устройство шита сиденья скамьи из деревянных брусьев	м ³	0,13	85-00	11,05
6	П7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья масляными красками	м ²	6,36	0-85	5,41

310-4-1

298

1	2	3	4	5	6	7
7	Ц.І ч.І п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	1,97	0-314	0,62
Итого:			руб.			22,06
Накладные расходы 16,5%			"			3,64
Итого			руб.			25,70
Плановые накопления 6%						1,54
Итого			руб			27,24

Составила

Л.Кравчук

Л.Кравчук

ВЫБОРКА

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-36

№ п/п	Наименование материалов и полу- фабрикатов	Един. изм.	кол-во
1	2	3	4
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч-дн	1,59
2	Кран	м-см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,90
2	Краски тертые	"	0,23
3	Мел молотый	"	1,27
4	Олифа	"	2,11
5	Колер масляный	"	1,60
6	Шпаклевка масляная	"	1,78
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементный 100	м3	0,003

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № В-2-37

на устройство скамьи тип I, С-1 В

Единица измерения - 1 м³

№ п/п	№ един расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	II-463 I9-30a	Укладка сборных элементов весом до 0,1 т	м ³	0,04	10-10	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-5 из бетона М-300 (Мра 100) Цена. 48,60+1,02+1,53+ + 1,02	"	0,04	52-17	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 Цена - 0,214x1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	I5-2 23-1a	Устройство шита сиденья скамьи из деревянных брусков	м ³	0,183	85-00	15,56
5	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья масляными красками	м ²	8,67	0-85	7,37
6	Ц.1 ч.1 п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	2,32	0-314	0,73
Итого			руб.			26,71

310-4

301

I	3	4	5	6	7
	Перенос: Итого:	руб.			26,71
	Накладные расходы 16,5%	"			4,41
	Итого	руб.			31,12
	Плановые накопления 6%	"			1,87
	Итого	руб			32,99

Составила



Л.Кравчук

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-37

№: п/п	Наименование материалов и полу- фабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	1,97
2	Краны	м/см	0,07
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,19
2	Краски тертые	кг	1,33
3	Мел молотый	"	3,03
4	Колер масляный	"	2,18
5	Шпаклевка масляная	"	4,68
6	Олифа	"	4,06

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-38

на устройство скамьи тип П С-1 В

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	№ един. расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	II/463 I9-30a	Укладка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,06	10-10	0,61
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-I из бетона М-300 (Мрз 100) Цена: и 48,60+1,02+1,53+ + 1,02	"	0,06	52-11	3,13
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 Цена: 0,214x1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	" п.16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306x1,4	"	1,6	0-428	0,68
5	15-2 23-1a	Устройство шита сиденья скамьи из деревянных брусков	м3	0,183	85-00	15,56
6	17-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья масляными красками	м2	8,67	0-85	7,37

310-4-1

304

1	2	3	4	5	6	7
7	Ц.І ч.І п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	2,32	0-314	0,73
		Итого:		руб.		28,64
		Накладные расходы 16,5%				4,73
		Итого:		руб.		33,37
		Плановые накопления 6%		"		2,0
		Итого:		руб.		35,37

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-38

№ п/п	Наименование материалов и полу- фабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч-дн	1,99
2	Краны	м-см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,19
2	Краски тертые	кг	1,33
3	Мел молотый	кг	3,03
4	Олифа	"	4,06
5	Колер масляный	"	2,18
6	Шпаклевка масляная	"	4,68

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2-39

на устройство цветочницы из блоков тип I ед.изм.
I шт.

КГ пп	№един. расц.	Наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	16-41 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,048	13	0,62
2.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	10м2	0,032	2-35	0,08
3	Ц.Ич. IV п.38	Стоимость растительного грунта	м3	0,08	2-94	0,24
4	II-463 19-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м3	0,06	10-10	0,61
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость ж/б элементов МК1-1	м3	0,06	44-30	2,66
6.	ЦСЦ прил 2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 цена: 0,214х1,4	кг	1,86	0,299	0,56
7.	- п.16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	1,6	0,428	0,68

I	2	3	4	5'	6	7
8.	II-474 I9-30-м	Установка крепеж- ных элементов со сваркой в ж/б кон- струкциях	кг	0,5	0-259	0,13
9.	ЦК прил. 2 п. 17	Стоимость крепежных элементов	кг	0,5	0-460	0,23
10.	I7-649 27-55-3 27-66-3	Окраска ж/б элемен- тов цветочницы нефтеполимерными красками	м2	1,92	0-71	1,36
Итого:			руб.			7,17
Накладные расходы 16,5%			руб.			1,18
Итого			руб.			8,35
Плановые накопления			руб.			0,5
Итого.			руб.			8,86

Составила



И. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-39

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	0,61
2.	Краны	м/см	0,01
II. Материалы			
1.	Гравий	м ³	0,006
2.	Земля растительная	м ³	0,008
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,28
4.	Краски тертые	кг	0,09
5.	Мел молотый	кг	0,54
6.	Олифа	кг	0,77
7.	Грунтовка масляная	кг	0,14
8.	Крлер масляный	кг	0,35
9.	Шпаклевка масляная	кг	0,73
III. Полуфабрикаты			
1.	Раствор цементный 100	м ³	0,004

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-40

на устройство цветочницы из блоков тип П ед изм.-
I шт.

№ п/п	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-41 25-6-в	Устройство подсти- лающего слоя из гравия	м3	0,072	13	0,94
2.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка раститель- ным грунтом толщи- ной 250мм	10м2	0,048	2-35	0,11
3.	Ц. Гр. IV п. 38	Стоимость раститель- ного грунта	м3	0,12	2-94	0,35
4.	II-463 19-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м3	0,12	10-10	1,21
5.	ЦСЦ п. 3452	Стоимость ж/б эле- ментов МВ1-1	м3	0,12	44-30	5,32
6.	ЦСЦ прил. 2 п. 10	Стоимость арматуры класса В1 цена: 0,214х1,4	кг	3,72	0-299	1,11
7.	-"- п. 16	Стоимость заклад- ных деталей цена: 0,306х1,4	кг	8,2	0-428	1,37

1	2	3	4	5	6	7
8.	II-474 I9-30-м	Установка крепеж- ных элементов со сваркой в ж/б кон- струкциях	кг	I	0-259	0,26
9.	ЦСЦ прил.2 п.17	Стоимость крепежных элементов	кг	I	0-460	0,46
10.	I7-649 27-55-з 27-66-з	Окраска ж/б эле- ментов цветочными нефтеполимерными красками	м2	3,84	0-71	2,73
Итого:			руб.			13,86
Накладные расходы 16,5%			руб.			2,29
Итого:			руб.			16,15
Плановые накопле- ния 6%			руб.			1,00
Итого:			руб.			17,15

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-40

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
1	2	3	4
	I. Затраты труда и машиносемены		
1.	Затраты труда	ч/дн.	1,18
2.	Краны	м/см	0,03
	II. Материалы		
1.	Гравий	м ³	0,0009
2.	Земля растительная	м ³	0,01
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,56
4.	Краски тертые	кг	0,08
5.	Мел молотый	кг	1,08
6.	Олифа	кг	1,54
7.	Грунтовка масляная	кг	0,29
8.	Колер масляный	кг	0,70
9.	Щаклевка масляная	кг	1,46
	III. Полуфабрикаты		
1.	Раствор цементный 100	м ³	0,008

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-41

на устройство цветочницы из блоков тип Ш
ед.изм. - I шт.

№ пп	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сум
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-41 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м ³	0,06	13-00	0,78
2.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка растительного грунта толщиной 250 мм	10м ²	0,041	2-35	0,1
3.	Ц.Ич. IV п.38	Стоимость растительного грунта	м ³	0,10	2-94	0,29
4.	II-463 19-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м ³	0,09	10-10	0,91
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость ж/б элементов МК I-I	м ³	0,09	44-30	3,99
6.	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 цена:0,214х1,4	кг	2,79	0-299	0,83
7.	— п.16	Стоимость закладных деталей цена.0,306х1,4	кг	2,4	0-428	1,03

1	2	3	4	5	6	7
8.	II-474 I9-30-м	Установка крепежных элементов со сваркой в ж/б конструкциях	кг	0,75	0-259	0,19
9.	ЦСЦ прил.2 п.17	Стоимость крепежных элементов	кг	0,75	0-460	0,35
10.	I7-649 27-55-з 27-66-з	Окраска ж/б элементов цветочницы нефре-полимерными красками	м2	2,88	0-71	2,04
Итого:			руб.			10,51
Накладные расходы 16,5%			руб.			1,73
Итого:			руб.			12,24
Плановые накопления 6%			руб.			0,73
Итого:			руб.			12,97

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-41

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн	0,89
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Гравий	м ³	0,0007
2.	Земля растительная	м ³	0,010
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,06
4.	Краски тертые	кг	0,06
5.	Мел молотый	кг	0,81
6.	Олифа	кг	1,16
7.	Грунтовки масляные	кг	0,22
8.	Колер масляный	кг	0,53
9.	Шпаклевка масляная	кг	1,09
III. Полуфабрикаты			
1.	Раствор цементный 100	м ³	0,006

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-42

на устройство цветочницы из арок тип I ед.изм. -

I цветочница

№№ п/п	№един. расц.	наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоим	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-41 25-6-в	Устройство подстилаю- щего слоя из гравия	м3	0,11	13-00	1,48
2.	11-425 19-24-а	Монтаж сборных ж/б арок	м2	0,38	1-41	0,54
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок М300 из бетона цена:48,60+1,02+1,53	м3	0,138	51-15	7,06
4.	ЦСЦ прил.2 п. I	Стоимость арматуры класса АI цена:0,173x1,4	кг	0,56	0-242	0,14
5.	-"- п.10	То же, класса ВI цена:0,214x1,4	кг	3,7	0-299	1,11
6.	-"- п.16	Закладные детали цена:0,310x1,4	кг	2,16	0-434	0,94
7.	-"- прим.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	2,16	0-174	0,38

1	2	3	4	5	6	7
8.	17-765 27-52-е прим. Г,2	Окраска МЖ 2-3 кремнийорганически- ми красками	м2	1,88	1-28	2,41
9.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка раститель- ного грунта толщиной 250мм	10м2	0,094	2-35	0,22
10.	Ц. Гч. IV п.38	Стоимость раститель- ного грунта	м3	0,24	2-94	0,71
Итого:			руб.			14,99
Накладные расходы 16,5%			руб.			2,47
Итого:			руб.			17,46
Плановые накопления 6%			руб.			1,05
Итого			руб.			18,51

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-42

К№ ш	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	КОЛ-ВО
I. Затраты труда и машиномены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	0,17
2.	Кран	м/см	0,004
II. Материалы			
1.	Краски (сухие, силикатные и др.)	кг 0	0,85
2.	Земля растительная	м3	0,03
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон М200	м3	0,005
2.	Раствор цементный 100	м3	0,004

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-43

на устройство цветочницы из арок тип II ед.изм. -

I цветочница

№ п/п	№ един. расц.	наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-41 25-6-в	Устройство подстилаю- щего слоя из гравия	м ³	0,48	13-00	6,24
2.	11-425 19-24-а	Монтаж сборных ж/б стенок	м ²	1,65	1-41	2,33
3.	ЦСЦ п. 3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300 цена: 48,60+1,02+1,53	м ³	0,39	51-15	19,95
4.	ЦСЦ прил. 2 п. 1	Стоимость арматуры класса А1 цена: 0,173 x 1,4	кг	0,56	0-242	0,14
5.	-" п. 10	То же, класса В1 цена: 0,214 x 1,4	кг	7,28	0-299	2,18
6.	-" п. 16	Закладные детали цена: 0,310 x 1,4	кг	8,16	0-434	3,54
7.	-" примеч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	8,16	0-174	1,42

1	2	3	4	5	6	7
8.	Г7-765 27-52-е прим. 1,2	Окраска МК2,5; МК3-1 кремний органи- ческими красками	м2	4,57	1-28	5,85
9.	Г0-57 Г5-Г3-а Г0-58 Г5-Г3-б	Засыпка раститель- ным грунтом толщи- ной 250мм	10м2	0,40	2-35	0,94
10.	Ц. Гч. ГV п. 38	Стоимость раститель- ного грунта	С м3	1,00	2-94	2,94
Итого.			руб.			45,53
Накладные расходы 16,5%			руб.			7,51
Итого:			руб.			53,04
Плановые накопления 6%			руб.			3,18
Итого.			руб.			56,22

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № III-2-43

К/№ ПП	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	0,93
2.	Краны	м/см	0,02
II. Маатериалы			
1.	Щебень, гравий	м3	0,6
2.	Краски	кг	2,07
3.	Земля растительная	м3	1,0
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м3	0,02
2.	Раствор цементный 100	м3	0,01

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-44

на устройство цветочницы из арок тип III ед.изм. -

I цветочница

№ п/п	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-4I 25-6-в	Устройство подстилаю- щего слоя из гравия	м ³	0,39	13-00	5,07
2.	II-425 19-24-а	Монтаж сборных ж/б стеночек	м ²	1,58	1-41	2,23
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300 цена:48,60+1,02+1,53	м ³	0,36	51-15	18,41
4	ЦСЦ прил.2 п. I	Стоимость арматуры класса AI цена:0,173x1,4	кг	0,56	0,242	0,14
5.	-"- п. IO	То же, класса BI цена:0,214x1,4	кг	6,68	0-299	2,00
6.	-"- п16	Закладные детали цена:0,310x1,4	кг	11,68	0-434	5,08
7.	-"- прим.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	11,68	0-174	2,03.

I	2	3	4	5	6	7
8.	17-765 27-52-е прим. I, 2	Окраска МЖ 2-4, МЖ 3-I кремний орга- ническими красками	м2	4,43	1-28	5,67
9.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	10м2	0,32	2-35	0,75
10.	Ц. Ич. IV п. 38	Стоимость раститель- ного грунта	м3	0,81	2,94	2,38

Итого:	руб.	43,75
Накладные расходы 16,5%	руб.	7,22
Итого:	руб.	50,97
Плановые накопления 6%	руб.	3,06
Итого:	руб.	54,03

Составила

Л.Кеф

П.Кравчук

**ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-44**

№№ ш	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	КОЛ-ВО
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	0,79
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Щебень, гравий	м ³	0,49
2.	Краски	кг	2,0
3.	Земля растительная	м ²	0,8
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м ³	0,02
2.	Раствор цементный 100	м ³	0,01

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-45

на устройство цветочницы из арок тип IV ед.изм. -
I цветочница

№ пп	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I6-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	1,08	I-13	1,22
2.	II-425 I9-24-а	Монтаж сборных ж/б стенок	м2	3,13	I-4I	4,41
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300 цена: 48,60+1,02+1,53	м2	0,39	5I-15	19,95
4.	ЦСЦ прил.2 п. I	Стоимость арматуры класса AI цена: 0,173x1,4	кг	0,56	0-242	0,14
5.	-"- п. IO	То же, класса BI цена: 0,214x1,4	кг	11,24	0-299	3,36
6.	-"- п. I6	Закладные детали цена: 0,310x2,4	кг	11,68	0-434	5,07
7.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	кг	11-68	0-174	2,03

I	2	3	4	5	6	7
8.	17-765 27-52-е прим. I, 2	Окраска МЖ 2,5- МЖЗ-2 кремнийоргани- ческими красками	м ²	5,69	1-28	7,28
9.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка раститель- ным грунтом толщиной 250мм	10м ²	0,9	2-35	2,12
10.	Ц. Ич. IV п. 38	Стоимость растительного С грунта	м ³	2,25	2-94	6,62
Итого,			руб.			52,2
Накладные расходы 16,5%			руб.			8,61
Итого.			руб.			60,81
Плановые накопле- ния 6%			руб.			3,65
Итого:			руб.			64,46

Составила



Л. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-45

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	1,91
2.	Браны	м/см	0,03
II. Материалы			
1.	Щебень, гравий	м ³	1,35
2.	Краски	кг	2,57
3.	Земля растительная	м ³	2,25
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м ³	0,04
2.	Раствор цементный 100	м ³	0,03

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-46
на устройство урны, тип I

Единица измерения = I шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	II-7 I9-Ir	Установка сборного железобетонного элемента	м ³	0,045	9,78	0,44
2	ЦСЦ п.3377	Стоимость железобетонного элемента марки МЖ1-12	м ³	0,045	79	3,56
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,8	0,214	0,17
4	24-I7 33-26	Устройство ведра урны из оцинкованной стали толщиной I,0мм	м ²	0,62	6,13	3,80
5	ЦСЦ	Отделка поверхности урны каменной штукатуркой под гранит	м ²	0,9	0,61	0,55
Итого:			руб			8,52
Накладные расходы 16,5%			"			1,41
Итого:			руб			9,93
Плановые накопления 6%			"			0,60
Итого:			руб			10,53

Составила

Наруцкая Наруцкая

Выборка затрат труда и материалов

д БР № Ш-2-46

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едизм. изм. К-во
<u>I. Затраты труда и машинс- омены</u>		
I	Затраты труда	ч/дн 0,23

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-47

на устройство урны, тип II

Единица измерения - I шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	II-7 I9-Ir	Установка сборного железобетонного элемента урны	м3	0,040	9,78	0,39
2	ЦСЦ п.3377	Стоимость железобетон- ного элемента марки МЖ I-13	м3	0,040	79	3,16
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,59	0,214	0,13
4	24-I7 33-26	Устройство ведра урны из оцинкованной стали толщиной I,0мм	м2	0,39	6,13	2,39
5	ЦСЦ	Отделка поверхности урны каменной штука- туркой под гранит	м2	0,75	0,61	0,46
Итого:			руб			6,53
Накладные расходы 16,5%			"			1,08
Итого:			руб			7,61
Плановые накопления 6%			"			0,46
Итого:			руб			8,07

Составила

Наруцкая

Наруцкая

Выборка затрат труда и материалов
в БР Б Д-2-47

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм. №-го
---	---	--------------------

I. Затраты труда и машино-
смены

I	Затраты труда	ч/дн	0,32
---	---------------	------	------

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-48

на устройство урны, тип Ш

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм. К-во	Сметная стоимость		
				Единицы р к	Общая руб	
1	Ц-7 19-1г	Установка сборного железобетонного элемента урны	м3	0,041	9,78	0,4
2	ЦЦ п.3377	Стоимость железобе- тонного элемента марки МЖ I-14	м3	0,041	79	3,24
3	ЦЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,84	0,214	0,18
4	24-17 33-26	Устройство ведра урны из спиксван- ной стали толщиной 1,0 мм	м2	0,49	6,13	3,00
5	ЦЦ	Отделка поверхности урны каменной штукатур- кой под гранит	м2	0,95	0,61	0,58
Итого:			руб			7,4
Накладные расходы 16,5%			"			1,22
Итого:			руб			8,62
Плановые накопления 6%			"			0,52
Итого:			руб			9,14

Составила

Наруц

Наруцкая

Выборка затрат труда и материалов
в ЕР № П-2-48

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едиз. изм. К-во
I	Затраты труда	ч/дн 0,26

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-49

на устройство лестницы наружной тип I^А единица
измерения - I шт.

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 IO-IO46	Разработка грунта II группы вручную	м ³	0,25	1,13	0,28
2.	I-696 IO-II2-а	Погрузка мешного грунта на автосамосвалы вручную	м ³	0,21	0,28	0,06
3	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I I9-Ia	Укладка сборных фундаментов	м ³	0,212	7,84	1,16
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МБЗ-7	м ³	0,212	44,3	9,29
6.	ЦСЦ прил.2 п. I	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173x1,4	кш	1,36	0,242	0,33
7.	-"- п.2	То же, класса А-II цена: 0,183x1,4	кг	10,56	0,256	2,70

1	2	3	4	5	6	7
8.	- ^н - п.16	Закладные детали цена: 0,31х1,4	кг	4,16	0,434	1,61
9.	- ^н - примеч.	Металлизация заклад- ных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	II-192 19-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до I т марки МЖ 3-8	шт	2	2,95	5,90
11.	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (Мрз100) цена: 66-(1,53+1,02)+ +1,02	м3	0,244	64,47	15,73
12.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса АI.	кг	2,82	0-173	0,49
13.	ЦСЦ прил.2 п.4	То же, класса АIII	кг	5,00	0,194	0,97
14.	- ^н - п.10	То же, класса ВI	кг	2,72	0,214	0,58
15.	- ^н - п.16	То же, закладных деталей	кг	2,16	0-306	0,97

1	2	3	4	5	6	7
16.	II-192 19-II-г	Укладка ступеней МЖ 3-10	шт	7	2,95	20,65
17.	ЦСЦ п.3747	Стоимость ступеней МЖ 3-10	м	14,42	4,40	63,45
187	14-29 22-7-ж	Устройство ограждения МЖ-54	т	0,024	26-10	0,63
19.	Ц.Ич.П п.451	Стоимость ограждения МЖ-54	т	0,024	244-00	5,86
20.	14-178 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,024	10-50	0,25
Итого			руб.			131,99
Накладные расходы 16,5%			руб.			21,78
Итого			руб.			153,77
Плановые накопления 6%			руб.			9,23
Итого			руб.			163,00

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-49

№ ш	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	КОЛ-ВО
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	4,84
2.	Краны	м/см.	0,37
II. Материалы			
1.	Сурик железный пусотертый	кг	0,17
2.	Олифа	кг	0,05
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м3	0,1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА : Ш-2-50

на устройство лестницы тип Б единица измерения -

I шт.

№ п/п	№ ед. расц.	Наименование работ	ед. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-104-6	Разработка грунта II группы вручную	м ³	0,25	1,13	0,28
2.	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы вручную	м ³	0,21	0,28	0,06
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I 19-Ia	Укладка сборных фундаментов	м ³	0,212	7,84	1,16
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-7	м ³	0,212	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173x1,4	кг	1,36	0,242	0,33
7.	-"-	То же, класса А-II цена: 0,183x1,4	кг	10,56	0,256	2,70

1	2	3	4	5	6	7
8.	-"-	Закладные детали цена: $0,31 \times 1,4$ х	кг	4,16	0,434	1,81
9.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	II-192 19-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до 1т марки МБЗ-9	шт	2	2,95	5,90
11.	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (Арз100) цена $\cdot 66 - (1,53 + 1,02) + 1,02$	м3	0,124	64,47	8,37
12.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса АI	кг	1,4	0-173	0,24
13.	ЦСЦ прил.2 п.4	То же, класса АIII	кг	2,48	0,194	0,48
14.	-"- п.10	То же, класса ВI	кг	1,44	0,214	0,31
15.	-"- п.16	То же, закладных деталей	кг	3,16	0,306	0,97

1	2	3	4	5	6	7
16	II-192 19-II-Г	Укладка ступеней МК 3-10	шт	3	2,95	8,85
17.	ЦСЦ п 3747	Стоимость ступеней МК 3-10	м	6,18	4,40	27,19
18	14-29 22-7-ж	Устройство огражде- ния ММ-55	т	0,013	26,10	0,34
19.	Ц. Гц. П п. 451	Стоимость огражде- ния ММ-55	т	0,013	244,00	3,17
20	14-178 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,013	10,50	0,14
Итого			руб			72,47
Накладные расходы 16,5%			руб.			11,96
Итого			руб			84,43
Плановые накопления 6%			руб.			5,07
Итого			руб			89,50

Составила



Л Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЛР № Г-2-50

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	2,82
2.	Краны	м/вм	0,23
II. Материалы			
1.	Сурик железный густотертый	кг	0,09
2.	Олифа	кг	0,03
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м ³	0,06

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-51

на устройство лестницы наружной тип IV единица измерения - 1 шт.

№ пп	№ един. расц.	наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоим	
					един р к	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м ³	0,25	1,13	0,28
2	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы вручную	м ³	0,21	0,28	0,06
3.	Ц 3ч. I	Транспорт грунта на расстояние 1км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I 19-Ia	Укладка сборных фундаментов	м ³	0,212	7,84	1,66
5.	ЦСЦ п 3452	Стоимость фундаментных блоков МБЗ-7	м ³	0,212	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса А-I цена 0,173x1,4	кг	1,36	0,242	0,33
7.	.."-	То же, класса А-II цена 0,183x1,4	кг	10,56	0,256	2,70

I	2	3	4	5	6	7
8.	-"-	Закладные детали цена С,31х1,4	кг	4,16	0,434	1,81
9.	-"- прил.	Металлизация закладных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	II-192 19-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до I т марки МБ 3-8	шт	2	2,95	5,90
11	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (прз100) цена.66-(1,53+1,02)+ +1,02	м3	0,244	64,47	15,73
12.	ЦСЦ прил 2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	2,82	0,173	0,49
13.	-"- п.4	То же, класса АIII	кг	5,00	0,194	0,97
14	-"- п 10	То же, класса В1	кг	2,72	0,214	0,58
15.	-"- п.16	То же, закладные детали	кг	3,16	0,306	0,97

1	2	3	4	5	6	7
16.	II-192 19-II-Г	Укладка ступеней МК 3-II	шт	7	2,95	20,65
17.	ЦСЦ п.3747	Стоимость ступеней МК 3-II	м	7,84	4,40	34,56
18	14-29 22-7-ж	Устройство огражде- ния МК-54	т	0,024	26-10	0,63
19.	Ц.Ич. II п.451	Стоимость огражде- ния МК-54	т	0,024	244-00	5,86
20	14-178 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,024	10-50	0,25
Итого:			руб.			103,54
Накладные расходы 16,5%			руб.			17,08
Итого:			руб.			120,62
Плановые накопления 6%			руб.			7,24
Итого:			руб.			127,86

Составила



Л. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-51

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	4,84
2.	Краны	м/см 0	0,37
II. Материалы			
1.	Сурик железный пустотертый	кг	0,17
2.	Олифа	кг 0	0,05
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон	м ³	0,1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-52

на устройство лестницы наружной тип. II
единица измерения - I шт.

№ п/п	№един. расц.	наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 IO-IO4-б	Разработка грун- та II группы вручную	м3	0,25	1,13	0,28
2.	I-696 IO-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамос- валы вручную	м3	0,21	0,28	0,06
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I I9-Ia	Укладка сборных фундаментов	м3	0,212	7,84	1,16
5.	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундамент- ных блоков ММ 3-7	м3	0,212	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173x1,4	кг	1,36	0,242	0,33
7.	-"	То же, класса А-II цена: 0,183x1,4	кг	10,56	0,256	2,70

I	2	3	4	5	6	7
8.	- ^н -	Закладные детали	кг	4,16	0,434	1,81
9.	- ^н - прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	II-192 I9-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до 2 т марки МБ 3-9	шт	2	2,95	5,90
11.	ЦЦ п. 3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (Прз100) цена: 66-(1,53+1,02)+ +1,02	м3	0,124	67,47	8,37
12.	ЦЦ прил. 2 п. 1	Стоимость арматуры класса А1	кг	1,4	0,173	0,24
13.	- ^н - п. 4	То же, класса АШ	кг	2,48	0,194	0,48
14.	- ^н - п. 10	То же, класса В1	кг	1,44	0,214	0,31
15.	- ^н - п. 16	То же, закладных деталей	кг	3,16	0,306	0,97

I	2	3	4	5	6	7
16.	II-192 19-II-7	Укладка ступеней МК 3-II	шт	3	2,95	8,85
17.	ЦСП п.3747	Стоимость ступеней МК 3-II	м	3,36	4,40	14,78
18.	14-29 22-7-ж	Устройство ограждения МК-55	т	0,013	26-10	0,34
19.	Ц.Ич.П п.451	Стоимость ограждения МК-55	т	0,013	244-00	3,17
20.	14-178 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,013	10-50	0,14
Итого:			руб.			60,06
Накладные расходы 16,5%			руб.			9,91
Итого:			руб.			69,97
Плановые начисления 6%			руб.			4,20
Итого:			руб.			74,17

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № П-2-52

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	2,32
2.	Кран гусеничный Ют	м/см	0,23
II. Материалы			
1.	Сурик железный густотертый	кг	0,09
2.	Олифа	кг	0,03
III. Полуфабрикаты			
	Бетон 200	м ³	0,06

310-4-1

349

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-53

на устройство лестницы - трибуны тип I А, единица
измерения - I шт.

№ п/п	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,08	I-I3	1,22
2.	I-617 I0-I04а	Обратная засыпка грунта	м3	1,08	0-31	0,33
3.	II-I I9-Ia	Укладка фундаментных блоков	м3	0,32	7-84	2,51
4.	ЦС п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков МБЗ-7	м3	0,32	44-30	14,18
5.	ЦС прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1 цена:0,173х1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-" п.2	То же, класса АII цена:0,183х1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	-" п.1б	Стоимость заклад- ных деталей цена:0,306х1,4	кг	6,24	0-428	2,67

1	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	6,24	0-174	1,09
9.	II-188 19-II-a	Укладка лестничных косоуров	шт	3	1-63	4,89
10.	ЦСЦ п.3371	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 цена: 52,5+1,02	м3	0,36	53-52	19,27
11.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	4,23	0-173	0,73
12.	-"- п.4	То же, класса АIII	кг	7,50	0-194	1,46
13.	-"- п.10	То же, класса В1	кг	4,08	0-214	0,67
14.	-"- п.16	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-306	1,45
15.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,74	0-174	0,82
16.	13-302 21-23-a	Устройство ж/б ступеней МБЗ-19	м	24	3-24	77,76

I	2	3	4	5	6	7
17.	15-2 23-1a	Устройство сиденья из деревянных брусков	м3	0,27	85-00	22,95
18.	17-642 27-55-a 27-66-a	Масляная окраска сиденья	м2	15,76	0-68	10,72
Итого:			руб.			176,68
Накладные расходы 16,5%			руб.			29,15
Итого:			руб.			205,83
Плановые накопления 6%			руб.			12,35
Итого:			руб.			218,18

Составила



Л. Кравчук

Выборка затрат труда и материалов
к КР Б Ш-2-53

№ пп	Наименование	Единиц.изм.	Кол-во
1	2	3	4
<u>Затраты труда</u>			
1	Затраты труда	ч/час	58,96
2	Заработная плата	руб.	26,29
<u>Строительные машины и оборудование</u>			
3	Краны	м/с	0,16
<u>Материалы для общестроительных работ</u>			
4	Белила цинковые тертые	кг	1,56
5	Доски 2 с 40 мм и более	м ³	0,03
6	Колер масляный	кг	1,18
7	Краски тертые	кг	0,35
8	Мел	кг	2,20
9	Олифа	кг	2,78
10	Шпаклевка масляная	кг	1,32
<u>Полуфабрикаты</u>			
11	Раствор цементный 50	м ³	0,06
12	Раствор цементный 100	м ³	0,05

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-54

на устройство трибуны-лестницы Тип Б единица
измерения - 1 шт.

№ пп	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,08	1-13	1,22
2.	I-617 IO-IO4а	Обратная засыпка грунта	м3	1,08	0-31	0,33
3.	II-1 I9-I-а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,32	7-64	2,51
4.	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МКЗ-7	м3	0,32	44-30	14,18
5.	ЦСЦ прил. 2 п. 1	Стоимость арматуры класса А1 цена: 0,173х1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	" п. 2	То же, класса А1 цена: 0,163х1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	" п. 16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	6,24	0-428	2,67

I	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	6,24	0-174	1,09
9.	II-188 I9-II-a	Укладка лестничных косоуров	шт	3	I-63	4,89
10.	ЦСЦ п.337I	Стоимость лестничных косоуров из бетона м200 Арз100 цена:52,5+1,02	м3	0,36	53-52	19,27
11.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса AI	кг	4,23	0-173	0,73
12.	-"- п.4	То же, класса AIII	кг	7,50	0-194	1,46
13.	-"- п.10	То же, класса VI	кг	4,08	0-214	0,87
14.	-"- п.16	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-806	1,45
15.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,74	0-174	0,82
16.	I3-302 2I-23-a	Устройство ж/б ступеней МКЗ-19	м	24	3-24	77,76

1	2	3	4	5	6	7
17.	15-2 23-I-a	Устройство сиденья из деревянных брусьев	м3	0,13	85-00	11,05
18.	17-642 27-55-a 27-66-a	Масляная окраска сиденья	м2	15,76	0-68	10,72
Итого			руб.			165,41
Накладные расходы 16,5%			руб.			27,29
Итого			руб.			192,7
Плановые накопления 6%			руб.			11,56
Итого			руб.			204,26

Составила



Л. Кравчук

Выборка затрат труда и материалов
к УР № П-2-54

№ п/п	Наименование	Един.изм.	Кол-во
1	2	3	4
<u>Затраты труда</u>			
1	Затраты труда	ч/час	55,32
2	Заработная плата	руб.	24,65
<u>Строительные машины и оборудование</u>			
3	Краны	м/с	0,16
<u>Материалы для общестроительных работ</u>			
4	Белила цинковые тертые	кг	1,56
5	Доски 2 с 40 мм и более	м ³	0,02
6	Колер масляный	кг	1,18
7	Краски тертые	кг	0,35
8	Мел	кг	2,20
9	Олифа	кг	2,78
10	Шпаклевка масляная	кг	1,32
<u>Полуфабрикаты</u>			
11	Раствор цементный 50	м ³	0,06
12	Раствор цементный 100	м ³	0,05

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-55

на устройство лестницы-трибуны тип ПА единица
измерения - 1 шт.

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м ³	1,08	1-13	1,22
2.	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта	м ³	1,08	0-31	0,33
3.	II-I I9-I-a	Укладка фундамент- ных блоков МКЗ-7.	м ³	0,32	7-84	2,51
4.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков	м ³	0,32	44-30	14,16
5.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса АI цена:0,173х1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	" п.2	Тоже класса АII цена:0,183х1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	" п.1б	Стоимость заклад- ных деталей цена:0,306х1,4	кг	6,24	0-428	2,67

1	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	6,24	0-174	1,09
9.	II-188 I9-II-a	Укладка лестничных косоуров	шт	3	I-63	4,89
10.	ЦСЦ п. 337I	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 $\rho_{рз} 100$ цена 52,5+1,02	м3	0,19	53,52	10,17
11.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса АI	кг	2,10	0-173	0,36
12.	-"- п.4	То же, класса АIII	кг	7,50	0-194	1,46
13.	-"- п.10	То же, класса ВI	кг	4,08	0-214	0,87
14.	-"- п.16	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-306	1,45
15.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация соединительных элементов	кг	4,74	0-174	0,82
16.	I3-302 2I-23-a	Устройство ж/б ступеней	м	12	3-24	38,88

I	2	3	4	5	6	7
17.	15-2 23-1-a	Устройство сиденья из деревянных брусьев	м3	0,14	85-00	11,9
18.	17-642 27-55-a 27-66-a	Масляная окраска сиденья	м2	7,88	0,68	5,36
Итого:			руб.			111,92
Накладные расходы 16,5%			руб.			18,47
Итого:			руб.			130,39
Плановые накопления 6%			руб.			7,82
Итого:			руб.			138,21

Составила



Л. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № П-2-55

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	5,90
2.	Краны	м/см	0,16
II. Материалы			
1.	Белила цинковые тертые	кг	1,11
2.	Краски тертые	кг	0,24
3.	Мел молотый	кг	1,58
4.	Олифа	кг	2,61
5.	Колер масляный	кг	1,97
6.	Шпаклевка масляная	кг	2,21
7.	Бруски и брусья Пс 70 мм и более	м ³	0,13
8.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,02
III. Полуфабрикаты			
1.	Раствор цементный 100	м ³	0,05
2.	Раствор цементный 50	м ³	0,03

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-56

на устройство лестницы - трибуны тип ПБ

единица измерения - шт.

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 IO-IO46	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,08	1-13	1,22
2.	I-617 IO-IO4a	Обратная засыпка грунта	м3	1,08	0-31	0,33
3.	II-I I9-I-a	Укладка фундамент- ных блоков МК 3-7	м3	0,32	7-84	2,51
4.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков	м3	0,32	44-30	14,8
5.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1 цена: 0,173x1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-"- п.2	То же, класса АП цена 0,183x1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	-"- п.16	Стоимость заклад- ных деталей цена. 0,306x1,4	кг	6,24	0-428	2,67

1	2	3	4	5	6	7
6.	ЦСД тех.ч.	Металлизация соеди- нительных элементов	кг	6,24	0-174	1,09
9.	II-188 19-II-a	Укладка лестничных косоуров	шт	3	I-63	4,89
10.	СЦ п.337I	Стоимость лестнич- ных косоуров из бетона М200 Мрз100 цена 52,5+1,02	м3	0,19	53-62	10,17
11.	ЦСД прит 2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	2,10	0-173	0,36
12.	-"- п.4	То же, класса АШ	кг	7,50	0-194	1,46
13.	-"- п.10	То же, класса В1	кг	4,08	0-214	0,87
14.	-"- п.16	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-306	1,45
15.	ЦСД тех.ч.	Металлизация соеди- нительных элемен- тов	кг	4,74	0-174	0,82
16.	13-302 21-23-a	Устройство ж/б сту- пеней	м	12	3-24	38,88

1	2	3	4	5	6	7
17.	15-2 23-1-a	Устройство сиденья и 8 деревянных брусков	м3	0,07	85-00	5,95
18.	17-842 27-55-3 27-66-4	Масляная окраска сидений	м2	7,88	0,68	5,36
Итого:			руб			105,97
Накладные расходы 16,5%			руб.			17,49
Итого.			руб			123,46
Плановые накопле- ния 6%			руб.			7,41
Итого.			руб			130,87

Составила



И Кравчук

**Выборка затрат труда и материалов
к КР № III-2-56**

№ п/п	Наименование	един.изм.	Кол-во
1	2	3	4
	<u>Затраты труда</u>		
1	Затраты труда	ч/час	32,48
2	Заработная плата	руб.	14,39
	<u>Строительные машины и оборудование</u>		
3	Краны	м/с	0,16
	<u>Материалы для общестроительных работ</u>		
4	Белила цинковые тертые	кг	0,78
5	Доски 2 с 40 мм и более	м ³	0,01
6	Конер масляный	кг	0,59
7	Краски тертые	кг	0,17
8	Мел	кг	1,10
9	Олифа	кг	1,39
10	Шпаклевка масляная	кг	0,66
11	Раствор цементный 50	м ³	0,03
12	Раствор цементный 100	м ³	0,05

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-57-АС

на общестроительные работы декоративного бассейна для
водных растений

Единица измерения - I бассейн

№ пп	№ един расц	наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб
1	2	3	4	5	6	7
1	I-638 10-104к прим.2	Разработка грунта Пгр. вручную в котловане	м3	28,8	0,9	25,92
2.	I-619 10-104б	Обратная засыпка грунта	м3	5,8	0,31	1,79
3.	I-696 10-112а	Погрузка грунта вручную на авто- самосвалы	м3	23,0	0,28	6,44
4.	Ц 3ч. I	Транспорт грунта на расстояние 1км	тн	40,25	0,22	8,85
5.	I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки из бето- на М100	м3	8,5	23,6	200,60
6.	I2-8 20#Iз	Устройство чаши бассейна из бетона М200	м3	5,0	21,8	109
7.	I6-44 25-7а I6-45 25-7б	Изоляция из 3-х слоев гидроизола на битум- ной мастике цена: 0,92+0,61x2	м2	75,0	2,14	160,50

I	2	3	4	5	6	7
8.	19-143 28/10в	Укладка металличе- ской сетки	м2	75,0	0,18	13,50
9.	13-6 21-4в	Укладка булыжника	м3	5,0	18,7	93,50
10.	24-506 33-9а	Установка решетки из стальной ленты МР-I	шт	3	1,11	3,33
11.	24-708 33-26а	Детали обрамления решетки	кг	2,76	0,34	0,94
12.	17-703 27-60з К-2	Масляная окраска решеток цена: 0,548х2	м2	0,12	1,096	
Итого.			руб.			624,37
Накладные расходы 16,5%			руб.			103,02
Итого:			руб.			727,39
Плановые накопления 6%			руб.			43,64
Итого:			руб.			771,03
Сводка:						
Ер №1- 2-57-АС	Общестроительные ра- боты		руб.			771,03
Ер № Ш-2- 57-ВК	Водопровод и канали- зация		руб.			125,72
Всего:			руб.			896,75

Составила

Зу

Затогина

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ.

к ЕР № Ш-2-57-АС

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
	I. Общестроительные работы		
	Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	27,8
	II. Материалы		
I.	Щиты опалубки	м ²	0,28
2.	Бревна строительные Шс I40- 240 мм	м ³	0,004
3.	Доски IV с 40 мм и более	м ³	0,003
4.	Гвозди	кг	0,13
5.	Мастика	т	0,56
6.	Грунтовка	т	0,06
7.	Белила цинковые тертые	кг	0,02
8.	Краски тертые	кг	0,003
9.	Олифа	кг	0,01
	Полуфабрикаты		
I.	Бетон	м ³	13,77
2.	Раствор цементно-известковый	м ³	0,002

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-57-ВК

на водопровод и канализацию декоративного бассейна
для водных растений

Поряд. номер	Обосно- вание стоимос- ти	Наименование работ или затрат	един. изм.	к-во един.	стоим. един.	общая стоим.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м ³ в отвал	100м ³	0,80	17,20	13,76
2.	I-610-I	Подчистка дна траншеи	м ³	2,40	1,27	3,0
3.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без крепления под- фундаменты, трубо- проводы, коллекторы и нагорные канавы	м ³	16,49	0,40	6,60)
4.	I-429	Засыпка траншей с котлованов бульдо- зером мощностью до 75 л.с. грунтом II группы с переме- щением до 5м	100м ³	0,66	2,42	1,60
5	I-430	При дальности пере- мещения грунта сверх 5м на каждые после- дующие 5 м к расцен- ке номер 429 добав- лять:	100м ³	0,66	1,64	1,08

I	2	3	4	5	6	7
6.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	100м ³	0,66	10,00	6,60
7.	I-319	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5м ³ с погрузкой на автомобили-самосвалы	100м ³	0,03	11,60	0,35
8.	Ц.Зч. I п. I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	0,46	0,23	0,10
9	23-74 мм	Трубопроводы из стальных горячекатаных труб 108-4 мм	м	1,00	3,29	3,29
10.	23-59	То же водопроводные оцинкованные Д-25 мм	м	20	1,34	26,80
11.	23-32	Трубопроводы из чугунных канализационных труб 100мм в траншеях	м	21,00	2,38	49,98
12.	23-104	Испытание системы	м	21	0,03	0,63
13.	26-934	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметром I м в сухих грунтах	м ³	1,20	67,27	80,72

1	2	3	4	5	6	7
14.	Ц.Ич. I п. 3204	Леск чугуныый лег- кий	шт	1,00	16,10	16,10
15.	23-109	Задвижки чугуные 30чбр параллель- ные сланцевые 100мм	шт	1,00	21,30	21,30
16.	Ц.Ич. III п. 138	Вентиль 15кч 1бр Д=25	шт	1	1,22	1,22
2. Строительные работы						
17.	19-203	Обертывание трубо- проводов перед изо- ляцией слоем рубе- роида	100м ²	0,03	42,00	1,26
18	19-54 6-15-03 доп. 3 И на транспорт =1,39	Изоляция трубопрово- дов Д до 50 мм пли- тами мягкими минера- ловатыми (ПМ) на связующем М-75 толщиной 40 мм цена · 7,77 + 15,69 1,39 · · 1,5 · 1,03	м ³	0,2	41,47	8,29
19	19-144	Устройство каркаса изоляции из сетки плетеной на трубо- проводах	м ²	7,12	0,82	5,84
20.	Д-19-215	Покровный слой из стеклопластика ру- лонированного марки РСТ-6 по ТУ6-11-145- 74 (Д-10-215)	м ²	7,12	2,32	16,52

I	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете:	руб.			325,6
		в том числе:				
		стоимость общестрой- тельных работ	руб.			161,87
		накладные расходы 16,5%	руб.			26,7
		плановые накопления 6%	руб.			11,31
		всего: стоимость общестроительных работ	руб.			199,88
		стоимость сантехни- ческих работ	руб.			103,22
		накладные расходы 14,9%	руб.			15,38
		плановые накопления 6%	руб.			7,12
		всего, стоимость сантехнических ра- бот	руб.			125,72

Составила

Меле

Пякун

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ № ЕР № П-2-57-58

поряд. номер	Обоснова- ние	Код.	Наименование	един. изм.	кол-во
1	2	3	4	5	6
			II. Водопровод и канализация		
			Затраты труда		
			Затраты труда	ч/дн.	11,48
			Заработная плата	руб.	32,44
			Строительные машины и оборудование		
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	0,17
			Прочие машины	руб.	4,46
			Трамбовки пневматические	м/с	0,96
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,72
			Материалы для общестроительных работ		
			Болтовые крепления	кг	2,80
			Лак НР Г77	кг	0,09
			Проволока разная	кг	0,06
			Шурупы	кг	6,01
			Детали и изделия прочие		
			Прочие материалы	руб.	6,11
			Кожух из рулонированного стеклопластика	м ²	0,74
			Маты минераловатные	м ³	0,02

1	2	3	4	5	6
			Материалы для санитарно-технических работ		
			Арматура фланцевая Д ¹ 100 мм	шт	1,00
			Детали трубопровода из стальных труб до 100мм	м	1,00
			Крепления	кг	0,02
	М		Муфты чугунные	шт	2,10
			Трубы чугунные до 100 мм	м	21,63
			Фланцевые стальные	шт	2,00
			Местные материалы		
			Бетон М-100	м ³	0,72

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-58

на устройство стола-подставки ед. измерения- Истол

№ п/п	Г.Един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,09	I-13	0,1
2.	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,09	0-31	0,03
3.	I6-39 25-6-а	Засыпка камнями с тщательным трам- бованием	м2	0,18	0-39	0,07
4.	23-81 30-П-э	Изготовление труб Д=402 мм	м	1,2	18-70	22,44
5.	I5-328 23-61	Укладка шита МД I-5	м2	0,50	0-06	0,03
6.	Ц.Ич.П п.394	Стоимость деревян- ных шитов	м2	0,5	3-59	1,8
7.	I5-2 23-1-а	Устройство стола из брусков	м3	0,01	85-00	0,85
8.	Ц.Ич.И п.75	Болты, гайки, шуру- пы	кг	0,2	0-314	0,06

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			25,38
		Накладные расходы 16,5%	руб.			4,19
		Итого.	руб.			29,57
		Плановые накопле- ния 6%	руб.			1,77
		Итого:	руб.			31,34

Составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

ВАСОЧКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к. ЕР В И-2-33

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един.	кол-во
	I. Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/дн.	0,87
	II. Материалы		
I.	Щебень	м3	0,01

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-59

на устройство ворот для ручного мяча

Единица измерения - 1 шт.

№ пп	№ ед шифра СН иПа	Наименование работ	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един р.к	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	15-2 23-1а	Устройство каркаса из брусков	м3	0,128	85,00	10,88
2	24-708 33-26а	Металлические элементы крепления каркаса	кг	52,73	0,34	17,93
3	14-178 22-25л	Масляная окраска м/к	т	0,053	10,50	0,56
4	17-634 27-54а	Окраска деревянной рамы ворот	м2	4,86	0,46	2,24
Итого			руб.			31,61
Накладные расходы 16,5%			руб			5,22
Итого:			руб.			36,83
Плательские накопления 6%			руб.			2,21
Итого:			руб.			39,04

Составила

Жидь

Л Канторович

1372

ОБРАБОТКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

г. ЕР № П-2-59

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1	2	3	4
1	Затраты труда	ч/д	1,59
2	Белила	кг	0,71
3	Краски	кг	0,16
4	Сурик	кг	0,04
5	Олифа	кг	0,98